

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **PS 32-28-02 Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení  
Louky nad Olší – Darkov**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 10.12.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 32-28-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	631124	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0	m	250,000		0,000		0,00		0,00
2	631125	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0	m	670,000		0,000		0,00		0,00
3	631126	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 16p 1,0	m	660,000		0,000		0,00		0,00
4	631132	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 3p 1,0	m	500,00		0,000		0,00		0,00
5	631133	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 4p 1,0	m	5395,000		0,000		0,00		0,00
6	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
7	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
8	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
9	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	631511	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	5895,000		0,000		0,00		0,00
12	631512	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	250,000		0,000		0,00		0,00
13	631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	670,000		0,000		0,00		0,00
14	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	660,000		0,000		0,00		0,00
15	631410	štítek kabelový obecně	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
16	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
17	633712	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
18	633713	dodávka návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
19	633714	dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	633722	montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
21	633723	montáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
22	633724	montáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	633812	dodávka stykového transformátoru dt075	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
24	633816	dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
25	633817	dodávka mezikolejové lanové propojky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	633821	montáž stykového transformátoru	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
27	633831	demontáž stykového transformátoru	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
28	633819	dodávka neohraničeného kolejového obvodu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	633824	montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
30	633834	demontáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
31	633825	montáž mezikolejové lanové propojky	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
32	633828	montáž kolejového obvodu na trati	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice  
PS 32-28-02 Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení  
10.12.2012  
Louky nad Olší – Darkov

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
PS 32-28-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	633838	demontáž kolejového obvodu na trati	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
34	R22881016600	Anulační soubor ASE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	R228810198600	Demontáž úplná souboru ASE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	R228514198600	Demontáž úplná stojánku kabelového	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	R228961600	Zkoušení souboru ASE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	634112	dodávka skříně psk 3 s panely svorkovnic	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	634122	montáž skříně (stojanu) psk 3 s panely svorkovnic	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	632317	dodávka hradlového přístroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	632327	montáž hradlového přístroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	R226001	navázání automatického hradla na atypické zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	R226002	úprava atypického zařízení ovládacího stolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	635227	montáž uzemnění, ukolejnění	m	50,000		0,000		0,00		0,00
46	635121	Dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	90,000		0,000		0,00		0,00
47	635225	autorský dozor projektanta	hod	70,000		0,000		0,00		0,00
48	635226	kompletní geodetické práce	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
49	635122	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
50	635224	zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	70,000		0,000		0,00		0,00
51	635123	Přezkoušení vlakových cest	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
52	635124	Přezkoušení a regulování TZZ jeden směr jedna kolej	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
53	635129	příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro 1 kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	R635127	Přezkoušení a regulování automatického hradla pro 1 vlakovou cestu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
55	R635128	Příprava a celkové zkoušky automatického hradla pro 1 vlakovou cestu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za C22M	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
56	756130	kabelová trasa pod fólií š.35 ve výkopu 0,9 m	km	0,200				0,00		0,00
57	R463050116001	kabelová chránička	m	99,000				0,00		0,00
58	705282	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	ks	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,00		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
59	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	0,500		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice  
PS 32-28-02 Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení  
10.12.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

PS 32-28-02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	T	0,500		0,000		0,00		0,00
61	702AB0	Odvoz zeminy a šterku - za každých dalších 5 km	T	0,500		0,000		0,00		0,00
62	020103	smýcené stromy a keře	m3	0,500		0,000		0,00		0,00
63	150102	obaly plastové	t	0,200		0,000		0,00		0,00
64	150101	obaly papírové	t	0,200		0,000		0,00		0,00
65	150103	obaly dřevěné	t	0,200		0,000		0,00		0,00
66	170411-O	zbytky kabelů a vodičů	T	0,100				0,00		0,00
67	702BC0	Odvoz zbytků kabelů a vodičů do sběrný vč. poplatku za likvidaci	T	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00