

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení**

Datum zpracování : 03/2015

Zpracoval, firma : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 31-28-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm ² , kabel silový izolace plastová	M	40,000		0,000		0,00		0,00
2	742GGD	CYKY 37 - 48 x 1,5 mm ² , kabel silový izolace plastová	M	40,000		0,000		0,00		0,00
3	742JBB	16 mm ²	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
4	742FDO R01	Kabelová koncovka venkovní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm ²	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
5	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	785,000		0,000		0,00		0,00
6	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	85,000		0,000		0,00		0,00
7	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	40,000		0,000		0,00		0,00
8	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	15,000		0,000		0,00		0,00
9	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	630,000		0,000		0,00		0,00
10	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	85,000		0,000		0,00		0,00
11	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	40,000		0,000		0,00		0,00
12	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	15,000		0,000		0,00		0,00
13	75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	155,000		0,000		0,00		0,00
14	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení**

Datum zpracování : 03/2015
Zpracoval, firma : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 31-28-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
16	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
18	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
19	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
20	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75B973	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ PŘEJEZD, 1 KOLEJ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
22	75B978	MONTAZ DOPRACOVANI SW DLE DALSICH POZADAVKU PRO 1 VENKOVNÍ PRVEK	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
23	75C816	DODÁVKA SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
24	75C874	MONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
25	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
26	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
27	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75C583	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75C877	MONTÁŽ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
32	75C887	DEMONTÁŽ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
33	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75D273	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení**

Datum zpracování : 03/2015
Zpracoval, firma : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 31-28-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	75D283	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
37	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	120,000		0,000		0,00		0,00
38	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
39	75E177	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOBLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO 1 KOLEJ V JEDNOM SMĚRU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
40	75E179	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
41	75E274	ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
42	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	KM	0,250		0,000		0,00		0,00
2	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	250,000		0,000		0,00		0,00
3	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	M	50,000		0,000		0,00		0,00
4	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	17,500		0,000		0,00		0,00
5	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	125,000		0,000		0,00		0,00
6	702AAO	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	T	1,000		0,000		0,00		0,00
7	702BAO R01	Odvoz a uskladnění vyzískaného materiálu - do vzdálenosti 20km	T	18,000		0,000		0,00		0,00
8	702BCO	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	T	0,150		0,000		0,00		0,00
9	75E276	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	50,000		0,000		0,00		0,00
10	170405-O R02	Výkopová zemina-odkop, uskladnění na skládku	T	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00