

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Louky nad Olší – Karviná, traťové zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : 10.12.2012

Zpracoval, firma : **SUDOP Brno, spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 33-28-01**

Datum aktualizace : 10.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	PS 33-28-01.1	Louky nad Olší – Karviná, definitivní traťové zabezpečovací zařízení	kpl.	1,000				0,00	0,00	0,00
2	PS 33-28-01.2	Louky nad Olší – Karviná, provizorní traťové zabezpečovací zařízení	kpl.	1,000				0,00	0,00	0,00
S	Celkem za C22M	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Technická specifikace položek je obsažena pouze v digitální podobě

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Louky nad Olší – Karviná, definitivní traťové zabezpečovací zařízení

10.12.2012

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 33-28-01.1

Datum aktualizace : 10.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	631151R	Kabel CYKY 4x35	m	260,000				0,00		0,00
2	631124	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0	m	1210,000				0,00		0,00
3	631125	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0	m	460,000				0,00		0,00
4	631128	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 30p 1,0	m	130,000				0,00		0,00
5	631129	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 48p 1,0	m	95,000				0,00		0,00
6	631132	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 3p 1,0	m	1500,000				0,00		0,00
7	631133	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 4p 1,0	m	12375,000				0,00		0,00
8	631134	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7p 1,0	m	28475,000				0,00		0,00
9	631136	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 16p 1,0	m	2045,000				0,00		0,00
10	631137	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24p 1,0	m	7425,000				0,00		0,00
11	631138	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30p 1,0	m	5255,000				0,00		0,00
12	631139	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48p 1,0	m	4405,000				0,00		0,00
13	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	24,000				0,00		0,00
14	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	8,000				0,00		0,00
15	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	50,000				0,00		0,00
16	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	22,000				0,00		0,00
17	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	3,000				0,00		0,00
18	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	4,000				0,00		0,00
19	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	4,000				0,00		0,00
20	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	3,000				0,00		0,00
21	631511	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	13875,000				0,00		0,00
22	631512	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	29685,000				0,00		0,00
23	631513	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	460,000				0,00		0,00
24	631514	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	9470,000				0,00		0,00
25	631515	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	5385,000				0,00		0,00
26	631516	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	4500,000				0,00		0,00
27	R633-01	dodávka výkolejky pravé s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem uzamykatelná v obou polohách	kus	1,000				0,00		0,00
28	R633-02	dodávka výkolejky levé s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem uzamykatelná v obou polohách	kus	2,000				0,00		0,00
29	633223	montáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	kus	3,000				0,00		0,00

30	633418	dodávka vnitřního elektromagnetického zámku	kus	3,000				0,00		0,00
31	633425	montáž vnitřního elektromagnetického zámku	kus	3,000				0,00		0,00
32	633513	kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu	kus	6,000				0,00		0,00
33	633519	kompletní dodávka stožárového třísvětlového oboustranného návěstidla vč.základu	kus	8,000				0,00		0,00
34	633523	kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	6,000				0,00		0,00
35	633529	kompletní montáž stožárového třísvětlového oboustranného návěstidla	kus	8,000				0,00		0,00
36	633533	kompletní demontáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	6,000				0,00		0,00
37	633539	kompletní demontáž stožárového třísvětlového oboustranného návěstidla	kus	8,000				0,00		0,00
38	633712	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	kus	66,000				0,00		0,00
39	633722	montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	kus	66,000				0,00		0,00
40	633812	dodávka stykového transformátoru dt075	kus	41,000				0,00		0,00
41	633815	dodávka kolejové propojky výhybkové	kus	5,000				0,00		0,00
42	633816	dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	41,000				0,00		0,00
43	633819	dodávka neohraničeného kolejového obvodu	kus	19,000				0,00		0,00
44	633821	montáž stykového transformátoru	kus	41,000				0,00		0,00
45	633823	montáž kolejové propojky výhybkové	kus	5,000				0,00		0,00
46	633824	montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	41,000				0,00		0,00
47	633828	montáž kolejového obvodu na trati	kus	19,000				0,00		0,00
48	634111	dodávka bateriové skříně	kus	1,000				0,00		0,00
49	634112	dodávka skříně psk 3 s panely svorkovnic	kus	4,000				0,00		0,00
50	634114	dodávka skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	kus	1,000				0,00		0,00
51	634117	dodávka releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	1,000				0,00		0,00
52	634119	dodávka napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,000				0,00		0,00
53	634121	montáž bateriové skříně	kus	1,000				0,00		0,00
54	634122	montáž skříně (stojanu) psk 3 s panely svorkovnic	kus	4,000				0,00		0,00
55	634124	montáž skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	kus	1,000				0,00		0,00
56	634 127,00	montáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	1,000				0,00		0,00
57	634 129,00	montáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,000				0,00		0,00
58	634211	dodávka výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	1,000				0,00		0,00
59	634213	dodávka výstražníku, 2 skříně se závorou	kus	3,000				0,00		0,00
60	634221	montáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	1,000				0,00		0,00
61	634223	montáž výstražníku, 2 skříně se závorou	kus	3,000				0,00		0,00
62	R633-03	Anulační soubor ASE	kus	6,000				0,00		0,00
63	R633-05	Zkoušení souboru ASE	kus	6,000				0,00		0,00
64	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	240,000				0,00		0,00
65	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	48,000				0,00		0,00
66	635124	přezkoušení a regulování automatického bloku	kus	3,000				0,00		0,00
67	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	22,000				0,00		0,00
68	635 127	přezkoušení a regulace autobloku a kolejových obvodů pro 1 kolej v jednom směru	kus	6,000				0,00		0,00
69	635 129	příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro 1 kolej	kus	1,000				0,00		0,00
70	635 224	zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	120,000				0,00		0,00
71	635 225	autorský dozor projektanta	hod	120,000				0,00		0,00
72	635 226	kompletní geodetické práce	hod	48,000				0,00		0,00
73	635 227	montáž uzemnění, ukolejnění	m	200,000				0,00		0,00
S	Celkem za C22M	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
74	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	0,480				0,00		0,00

75	705282	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	320,600				0,00		0,00
76	705282	kabelový podchod pod kolejí zřízený protlakem	kus	11,000				0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,00		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
77	170504	výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	t	50,000				0,00		0,00
78	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	50,000		0,000		0,00		0,00
79	702AB0	Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km	t	50,000		0,000		0,00		0,00
80	020103	smýcené stromy a keře	m3	1,000				0,00		0,00
81	150102	obaly plastové	t	0,100				0,00		0,00
82	150101	obaly papírové	t	0,100				0,00		0,00
83	150103	obaly dřevěné	t	0,100				0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Louky nad Olší – Karviná, provizorní traťové zabezpečovací zařízení

10.12.2012

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 33-28-01.2

Datum aktualizace :10.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	633233	demontáž výkolejky se zámkem a návěsním tělesem	kus	1,000				0,00		0,00
2	633435	demontáž ústředního zámku	kus	1,000				0,00		0,00
3	633732	demontáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návestidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	kus	66,000				0,00		0,00
4	633831	demontáž stykového transformátoru	kus	33,000				0,00		0,00
5	633834	demontáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	33,000				0,00		0,00
6	633838	demontáž kolejového obvodu na trati	kus	19,000				0,00		0,00
7	634131	demontáž bateriové skříně	kus	1,000				0,00		0,00
8	634133	demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	1,000				0,00		0,00
9	634137	demontáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací	kus	4,000				0,00		0,00
10	634139	demontáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,000				0,00		0,00
11	634231	demontáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	2,000				0,00		0,00
12	634232	demontáž výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	2,000				0,00		0,00
13	R633-04	Demontáž úplná souboru ASE	kus	3,000				0,00		0,00
14	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	64,000				0,00		0,00
15	635225	autorský dozor projektanta	hod	16,000				0,00		0,00
S	Celkem za C22M	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
16	170101	beton z demolic objektů, základů TV	t	20,000				0,00		0,00
17	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	20,000		0,000		0,00		0,00
18	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	20,000		0,000		0,00		0,00
19	150102	obaly plastové	t	0,100				0,00		0,00
20	150101	obaly papírové	t	0,100				0,00		0,00
21	150103	obaly dřevěné	t	0,100				0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00