

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Český Těšín-Louky nad Olší, Odb.Chotěbuz, místní kabelizace

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

34121

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-03

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | M22 | MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY | | | | | | | | |
| | | Dodávky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 3114030001 | Venkovní telefonní objekt na beton sloupku | ks | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 3114030002 | Kříž pro rezervu na optickém kabelu | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 3114030003 | 19-ti palcová skříň hl.60cm, výška 42-48U(nebo skříň USE) | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 3114030004 | Optický rozvaděč 12vláken, konektory E2000, pigtaily | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 3114030005 | Patchcord (kabelové provedení) E2000 APC | ks | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 3114030006 | | | | | | | | | |
| | 3114030007 | Hlavní materiál | | | | | | | | |
| 6 | 3114030008 | HDPE trubka 40mm, červená | m | 76,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 3114030009 | místní optický kabel 12 vláken SM | m | 96,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 3114030010 | TCEPKPFLEZE 3XN0,6 | m | 716,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 3114030011 | Koncovka pro optotrubku | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 3114030012 | Průchodka kabelu na optotrubku | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 3114030013 | Spojka smršťovací do 10XN pro kabely EY | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 3114030014 | | | | | | | | | |
| | 3114030015 | Práce | | | | | | | | |
| 12 | 3114030016 | Zatažení HDPE trubek do objektu | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 3114030017 | Pokládka HDPE trubek do kabelové rýhy | m | 66,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 3114030018 | Kalibrace HDPE trubek | km | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 3114030019 | Zafouknutí optického kabelu do trubky | m | 96,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 3114030020 | Ukončení vlákna na optickém rozvaděči | vlákno | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 3114030021 | Montáž průchodek na HDPE | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 3114030022 | Montáž optického rozvaděče | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 3114030023 | Montáž kříže pro optickou rezervu | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 3114030024 | Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm | vl./úsek | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 3114030025 | Pokládka kabelu TCEPKPFLEY 0,6mm do 25XN | m | 671,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín-Louky nad Olší, Odb.Chotěbuz, místní kabelizace

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

34121

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-03

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | 3114030026 | Zatažení kabelu do objektu | m | 45,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 3114030027 | Spojka se zářezovými moduly do 40drátů | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 3114030028 | Montáž skříně 19" s příslušenstvím | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 3114030029 | Montáž venkovního telefonního objektu na beton základ | ks | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 3114030030 | Uzemnění kabelu na stávající uzemnění | ks | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 3114030031 | Stejnsměr. měření na místním sděl.kabelu | pár | 18,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 3114030032 | Vnitřní rozvod kabelem SYKFY 20x2 na roštu | m | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 3114030033 | Přepojení okruhu (optického nebo metalického) | ks | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 3114030034 | Dozor správce zařízení | hod | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M22 | MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | M46 | ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH | | | | | | | | |
| 31 | 3114030035 | Kabelová trasa 35/90,zem.tř.4, žlab šíře 10 | m | 52,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 3114030036 | Kabelová trasa 35/90,zem.tř.4 | m | 29,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 3114030037 | Jáma pro venkovní telefonní objekt, zem.tř.4 | ks | 3,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 3114030038 | Jáma pro kabelovou spojkou, zem.tř.4 | ks | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 3114030039 | Řízený průtlak fi 160 | m | 35,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 3114030040 | Naložení a přeprava výkopku do 10km | m3 | 3,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 3114030041 | Pročištění štěrkového lože při zemních pracech v dosahu | m2 | 25,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 3114030042 | Korugovaná trubka fi 160 uložená do výkopu, obet. | m | 6,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 3114030043 | Poplatky za uložení zeminy na skládku | t | 6,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M46 | ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |