

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : ŽST Dětmarovice, místní optický kabel

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 36-14-01

Datum zpracování : 10.2.2015
Zpracoval, firma : Martin Štrof, MCO - Olomouc

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce:								
1	701AACR	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	0,700		0,000		0,00		0,00
2	786286	Průraz zdívem v cihlové zdi o tloušťce větší než 45 cm	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
3	642252R	Zazdění prostupu zdí, utěsnění kabelového prostupu	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Montáže								
4	642171	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU-DODÁVKA OPTICKÉHO KABELU PRO ZAFOUKNUTÍ	KMVLÁKNO	9,120		0,000		0,00		0,00
5	642210	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI	ÚSEK	1,000		0,000		0,00		0,00
6	642220R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE	M	0,700		0,000		0,00		0,00
7	642230	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH ZAFOUKNUTÍ JEDNOHO KABELU	M	760,000		0,000		0,00		0,00
8	642251	úložná vedení práce na optotrubkách utěsnění optotrubky proti vodě prázdné	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
9	642252	úložná vedení práce na optotrubkách utěsnění optotrubky proti vodě obsazené kabelem	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
10	642320	úložná vedení konstrukce pro rezervu optokabelu vnitřní ...	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
11	642370	úložná vedení konstrukce kabelový rošt drátěný vnitřní, včetně spojovacího a upevňovacího mat	M	5,000		0,000		0,00		0,00
12	642404R	Vnitřní vedení, trubka vrapovaná nehořlavá na povrchu HFXP	M	60,000		0,000		0,00		0,00
13	642415	úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů optický rozvaděč	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14	642434	úložná vedení kabelové soubory spojování prvků svařování optických vláken	VLÁKNO	24,000		0,000		0,00		0,00
15	642560	úložná vedení měření a zkoušení měření optických kabelů ...	VLÁKNO	12,000		0,000		0,00		0,00
		vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč pro 12 konektorů 1U 19"								
		vystrojený včetně kabelového organizéru 1U, držáku bufferůa kazet pro uložení svarů vč.								
16	643453R	držáku svarů a krimpl. ochrany	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	643454	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč konektor včetně pigtailu E200	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
18	643457R	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč panelový, konektorový modul pro 12 vl.	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	643158	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu optický do trubky vrapované nehořlavé	M	60,000		0,000		0,00		0,00
20	643131R	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový volně	M	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : ŽST Dětmarovice, místní optický kabel

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 36-14-01

Datum zpracování : 10.2.2015
Zpracoval, firma : Martin Štrof, MCO - Olomouc

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	643473R	Vnitřní vedení, rozvody, ukončení kabelu silového	KABELKONEC	4,000		0,000		0,00		0,00
22	643253R	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového CYA 16	KMŽÍLA	0,010		0,000		0,00		0,00
23	643256R	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového CYKY 3x2,5	KMŽÍLA	0,030		0,000		0,00		0,00
24	643351R	vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň volně stojící včetně polic, panelu zásuvek a výstroje	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	643490R	Vnitřní vedení, uzemnění na uzemňovací sběrnici, vybudování uzemňovací sběrnice	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	705025R	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst.	KM	0,700		0,000		0,00		0,00
27	705030R	Kabelová kniha plánů	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
28	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl: O990		Poplatky za skládky								
29	170102R	stavební a demoliční suť včetně naložení, dopravy na skládku a skládkovného	T	0,050		0,000		0,00		0,00
30	170411R	zbytky kabelů a vodičů včetně naložení, dopravy na skládku a skládkovného	T	0,020		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00