

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :  
Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice  
Žst. Karviná, sdělovací zařízení  
10.2.2015  
Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
828 89

majitel HIM:

SŽDC0  
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO PS 34-14-07  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Zemní práce								
1	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,025		0,000		0,00		0,00
2	701CGP	Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
3	701DBC	Průraz zdíveu v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
4	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
5	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
6	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,350		0,000		0,00		0,00
7	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
8	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	2,658		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 02		Dodávky+nosný materiál, montáže								
9	75H351	Vnitřní vedení, rozvody rozvody skříní 45U volně stojící prázdná (ventilátor, zásuvkový panel)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75H441	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
11	75H441R	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	75I140	Proudové zdroje transformátory, zdroje UPS včetně Aku baterií	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75I410	Proudové zdroje bateriové (vedení) do průřezu 10 mm2	m	30,000		0,000		0,00		0,00
14	75J210	Informační hodinová matečné hodiny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	645252R	Informační hodinová zařízení, montážní rám	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75J240	Informační hodinová hodiny ručičkové vnitřní	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
17	75J260	Informační hodinová hodiny digitální vnitřní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75H212	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,8mm	kmpár	0,250		0,000		0,00		0,00
19	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice	kus	7,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :  
Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice  
Žst. Karviná, sdělovací zařízení  
10.2.2015  
Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC  
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

PS 34-14-07

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75568WR	Převodník I/O s osmi digitálními vstupy, osmi výstupy a teploměrem ovládané přes počítačovou síť (Ethernet)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75H421	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky lišta zářezová 10 párů (LSA+)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
22	75K212	Sdělovací a datové telefonní zařízení telefony běžné analogové	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	75K214	Sdělovací a datové telefonní zařízení telefony mb, ub stolní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75K261	Sdělovací a datové telefonní zařízení pomocné nf prvky sdělovací transformátor	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75K262	Sdělovací a datové telefonní zařízení pomocné nf prvky ochranný transformátor	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	1 985,000		0,000		0,00		0,00
27	75H211	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	kmpár	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75H464	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky zásuvka datová 2 x "RJ 45"	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
29	741BDD	Zásuvka domovní dvojité 10/16A, 250V, IP20 s přepětovou ochranou, komplet	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA ( 10kA ), AC	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75M840R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5 mm2	kmžíla	0,160		0,000		0,00		0,00
32	75M841R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžíla	0,175		0,000		0,00		0,00
33	75H111	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p volně	m	20,000		0,000		0,00		0,00
34	75H112	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p na příchytky	m	20,000		0,000		0,00		0,00
35	75H114	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do pvc žlabu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
36	75H117	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky vrapované	m	10,000		0,000		0,00		0,00
37	741FAAR	Pásek FeZn 30x4mm	m	25,000		0,000		0,00		0,00
38	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	25,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : **10.2.2015**

Zpracoval, firma : **Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
**828 89**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 34-14-07**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	75G370	Úložná vedení konstrukce kabelový rošt drátěný	m	20,000		0,000		0,00		0,00
40	75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	205,000		0,000		0,00		0,00
41	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	35,000		0,000		0,00		0,00
42	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	029522	Ostatní požadavky - revizní zprávy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Dodávky+nosný materiál, montáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	03	Montáže								
44	75G413	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
45	75H115	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do lišty	m	20,000		0,000		0,00		0,00
46	75H116	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky pevné	m	15,000		0,000		0,00		0,00
47	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	m	35,000		0,000		0,00		0,00
48	75H134	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do pvc žlabu	m	35,000		0,000		0,00		0,00
49	75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	1 985,000		0,000		0,00		0,00
50	75H472	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení párů (čtyřek žil) na zářez.svorkovnicích	pár	50,000		0,000		0,00		0,00
51	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkon	48,000		0,000		0,00		0,00
52	75I540	Proudové zdroje akumulátorové baterie formování akubaterie ...	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	646812SR	Sdělovací a datové montáž modemu Mk/Ethernet včetně příslušenství	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	04	Demontáže								
54	75H911	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu volně uchyceného	m	15,000		0,000		0,00		0,00
55	75H912	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu pevně uchyceného	m	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, sdělovací zařízení

Datum zpracování : 10.2.2015  
Zpracoval, firma : Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-14-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	75H914	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z trubky či lišty (vč.lišty či trubky)	m	10,000		0,000		0,00		0,00
57	75H915	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z pvc žlabu vč.žlabu	m	45,000		0,000		0,00		0,00
58	75H921	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu rozvodný systém krabice ve zdi	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
59	75H922	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu rozvodný systém krabice lištové	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
60	75H935	Vnitřní vedení, rozvody demontáže do šrotu ukončující prvek zásuvky telefonní či jiné	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
61	75I960	Proudové zdroje demontáž vdo šrotu bateriového vedení	m	20,000		0,000		0,00		0,00
62	75I880	Proudové zdroje demontáž k dalšímu využití bloku akumulátorové baterie alkalické	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	75J921	Informační demontáže do šrotu hodinového zařízení matečních hodin	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75J923	Informační demontáže do šrotu hodinového zařízení hodin ručičkových	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75K911	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní přístroj	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
66	646915R	Sdělovací a datové demontáž k dalšímu využití modem MK/Ethernet včetně příslušenství	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Demontáže				0,000		0,00		0,00