

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, ASHS

Datum zpracování : 18.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 32-14-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
1	75M110-R01	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNA ASHS ...	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75M110-R02	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNA ASHS -OVLÁDACÍ PRVKY...	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75M140	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ČIDLO POŽÁRNÍ ...	ks	9,000		0,000		0,00		0,00
5	75M321	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SIRÉNA VNITŘNÍ	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
6	75M322	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SIRÉNA VNĚJŠÍ	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
7	75I212	PROUDOVÉ ZDROJE USMĚRŇOVAČE NÁSTĚNNÉ DALŠÍ JEDNOTKA	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75I322-R01	PROUDOVÉ ZDROJE NAPÁJECÍ BOD SS	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75I530	PROUDOVÉ ZDROJE AKUMULÁTOROVÉ BATERIE BLOK AKUBATERIE ...	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75E122-R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
11	75L140	ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY ŘÍDÍCÍ CENTRUM DOPLNĚNÍ SOFTWARE ...	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75H134	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU	m	140,000		0,000		0,00		0,00
14	75G340	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ...	m	45,000		0,000		0,00		0,00
15	SUDOP BRNO	Zkouška tlakutěsnosti chráněných prostor	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl:	85	Potrubí ASHS								
16	85415	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 50MM	m	10,000		0,000		0,00		0,00
17	85426	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM	m	18,000		0,000		0,00		0,00
18	89917-R01	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
19	89917-R02	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
20	89917-R03	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
21	899611-R01	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	m	28,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 85	Potrubí ASHS				0,000		0,00		0,00
Díl:	741E	Protipožární a kabelové ucpávky								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, ASHS

Datum zpracování : 18.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 32-14-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
23	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741E	Protipožární a kabelové ucpávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání								
24	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	m3	0,019		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání				0,000		0,00		0,00
Díl:	O990	Poplatky za skládky, ostatní								
25	015849	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
26	150102-O	Obaly plastové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
27	150101-O	Obaly papírové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00