

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice  
Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel  
14.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC0  
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO PS 31-14-01  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	021	Sdělovací zařízení								
1	SU_021_R_1101	Kabel TCEPKPFLEY 15XN0,8	m	500,00		0,000		0,00		0,00
2	SU_021_R_1102	Trubka HDPE 40/33	m	500,00		0,000		0,00		0,00
3	SU_021_R_1103	Spojka smršťovací na TK celoplast., rovná	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
4	SU_021_R_1107	Dozor správce zařízení	hod	30,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 021	Sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
5	M_SU_021_R_1111	Pokládka kabelu TCEPKPFLEY do 100XN	m	500,00		0,000		0,00		0,00
6	M_SU_021_R_1113	Pokládka trubek HDPE do výkopu	m	500,00		0,000		0,00		0,00
7	M_SU_021_R_1114	Montáž spojky rovné	ks	4,00						0,00
8	M_SU_021_R_1115	Kabelová trasa 50/100, folie, výkop, zához	m	500,00						0,00
9	M_SU_021_R_1116	Protlak řízený pr. 250mm	m	43,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl:	089	Poplatky za skládky, ostatní								
10	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,01		0,000		0,00		0,00
11	150102-O	Obaly plastové	t	0,01		0,000		0,00		0,00
12	150101-O	Odstanění dřevitého porostu	t	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 089	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00