

FORMULÁŘ 5 **SOUPIŠ PRACÍ**

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace : 22.5.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce:								
1	701AACR	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	4,815		0,000		0,00		0,00
2	786311	Položení bet. žlabů TK 1-neasfalt.,	M	1 195,000		0,000		0,00		0,00
3	786284R	Křížení se silovým kabelem včetně provizorního zajištění kabelu	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
4	786223R	Rýha do hl.90cm do šíře 65cm, tř.4 vč.pískového lože,výstražné folie, záhozu,úpravy	M	4 750,000		0,000		0,00		0,00
5	786231R	Rýha hl.150cm šíře 65cm, tř.4 vč.pískového lože,výstražné folie, záhozu,úpravy	M	45,000		0,000		0,00		0,00
6	786226R	Oddělení kabelů cihlou	M	3 550,000		0,000		0,00		0,00
7	786323R	Chránička z roury PP do 200 mm bez výkopu vč. zatahovacího lanka a prov. utěsnění	M	90,000		0,000		0,00		0,00
8	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 200MM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
9	786286	Průraz zdívm v cihlové zdi o tloušťce větší než 45 cm	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
10	642252R	Zazdění prostupu zdí, utěsnění kabelového prostupu	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
11	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4	M3	56,000		0,000		0,00		0,00
12	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3	56,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Montáže								
13	642113R	úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky dodávka kabelů metalických TCEPKPFLEY 0,8	KMČTYŘKA	120,600		0,000		0,00		0,00
14	642112R	úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky dodávka kabelů metalických TCEPKPFLEY 0,6	KMČTYŘKA	3,330		0,000		0,00		0,00
15	642115R	úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky dodávka optotrubky 40/33 vč. spojek, koncovek a průchodek	KM	12,230		0,000		0,00		0,00
16	642200R	Kabelový betonový označník; ball marker	KUS	85,000		0,000		0,00		0,00
17	642181R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU DO PR. 5CM	KM	7,140		0,000		0,00		0,00
18	642183R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ZATAŽENÍ KABELU DO PR. 5CM	KM	0,065		0,000		0,00		0,00
19	642185R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ZATAŽENÍ OPTOTRUBKY	KM	0,210		0,000		0,00		0,00
20	642186R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ OPTOTRUBKY	KM	12,020		0,000		0,00		0,00
21	642210	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI	ÚSEK	11,000		0,000		0,00		0,00
22	642220R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE	M	12 230,000		0,000		0,00		0,00
23	642251	úložná vedení práce na optotrubkách utěsnění optotrubky proti vodě prázdné	KUS	46,000		0,000		0,00		0,00
24	642270R	Úložná vedení uzemňovací vedení v zemi páskem fezn	M	125,000		0,000		0,00		0,00
25	642412R	úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů zářezové pásy	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
26	642421	úložná vedení kabelové soubory spojování kabelů spojka rovná metalická	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, traťový kabel

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 35-14-01

Datum zpracování : 10.2.2015
Zpracoval, firma : Martin Štrof, MCO - Olomouc

D.2.5

Datum aktualizace : 22.5.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	642422	úložná vedení kabelové soubory spojování kabelů spojka odbočná metalická	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	642510	úložná vedení měření a zkoušení stejnosměrné měření ...	PÁR	196,000		0,000		0,00		0,00
29	642520	úložná vedení měření a zkoušení měření izolačního stavu ...	PÁR	196,000		0,000		0,00		0,00
30	643131R	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	M	100,000		0,000		0,00		0,00
31	643473R	Vnitřní vedení, rozvody, ukončení kabelu silového	KABELKONEC	14,000		0,000		0,00		0,00
32	643253R	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového CYA 16	KMŽILA	0,090		0,000		0,00		0,00
33	643256R	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového CYKY 3x2,5	KMŽILA	0,030		0,000		0,00		0,00
34	643360R	vnitřní vedení, rozvody rozvody panel na zářezové pásky v provedení 19"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
35	643421	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky lišta zářezová 10 párů	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
36	643431	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky komponenty zářez.technologie	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
37	643432	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky komponenty zářez.technologie, bleskojistka	KUS	150,000		0,000		0,00		0,00
38	643351R	vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň volně stojící včetně polic, panelu zásuvek a výstroje	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	643490R	Vnitřní vedení, uzemnění na uzemňovací sběrnici, vybudování uzemňovací sběrnice	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
40	644240R	Proudové zdroje měnič napájecí MB VTO	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
41	646223	sdělovací a datové telefonní zařízení telefony traťové pilíř vč. svorkovnice	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
42	246617R	IP telefon 230V/12V s adaptérem včetně příslušenství	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
43	705025R	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení	KM	4,815		0,000		0,00		0,00
44	705030R	Kabelová kniha plánů	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
45	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl: O990		Poplatky za skládky								
46	170504R	čistá výkopová zemina-odkop včetně naložení, dopravy na skládku a skládkovného	T	86,670		0,000		0,00		0,00
47	170102R	stavební a demoliční suť včetně naložení, dopravy na skládku a skládkovného	T	0,100		0,000		0,00		0,00
48	170411R	zbytky kabelů a vodičů včetně naložení, dopravy na skládku a skládkovného	T	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00