

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-09-04

Datum zpracování : 21.1.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
2	746EBO-RNX02	Kompletní zajištění funkčnosti a provozu vazby napáječů v rámci přechodových stavů v průběhu stavby v PTM/SpS/TM a spolupracujících PTM/SpS/TM	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
	746EBO-RNX03	Kompletní demontáž rozvaděče vazby napáječů, související kabeláže, úložného materiálu, uzemnění, ocelových konstrukcí, lávek, roštů, protipožárních ucpávek v SpS Louky n/O	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
3	746EBO	Skříň vazby napáječů pro tři směry (šest napáječů)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	744JDC	Modulární svodič přepětí pro sdělovací vedení 2páry nebo duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
5	745ZAA	Vypnutí zařízení a zajištění staveniště	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
6	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	6,000		0,000		0,00		0,00
7	742GHA	1-CYKFY do 3 x 2,5 mm ² , kabel silový izolace plastová, stíněný	m	30,000		0,000		0,00		0,00
8	742GHG	1-CYKFY 2/3 x 4 - 6 mm ² , kabel silový izolace plastová, stíněný	m	30,000		0,000		0,00		0,00
9	742GHD	1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	136,000		0,000		0,00		0,00
10	742LBI-RNX01	Kabel RS232 ukončený koncovkami CANON do 1 m	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
11	742LBI-RNX02	Kabel RS232 ukončený koncovkami CANON do 10 m	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
12	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	2,000		0,000		0,00		0,00
13	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
16	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
17	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
21	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	240,000		0,000		0,00		0,00
23	747GAC	Zkušební provoz	hod	128,000		0,000		0,00		0,00
24	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	32,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-09-04

Datum zpracování : 21.1.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	128,000		0,000		0,00		0,00
26	746EBO-RNX04	Kompletní nakládka a odvoz demontovaného zařízení na místo určené pro likvidaci zařízení (do 60 km)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
27	746EBD-RNX01	Kompletní kontrola, výpočet a nastavení ochran R3 kV ve všech přechodových stavech během výstavby a finálním stavu pro PTM/SpS/TM a spolupracující PTM/SpS/TM včetně projednání, schválení provozovatelem, revizí a zkoušek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
28	015849	17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10	t	0,055		0,000		0,00		0,00
29	015725	16 02 14 - Vyřazená zařízení neuvedená pod číslý 16 02 09 až 16 02 13	t	0,350		0,000		0,00		0,00
30	015893	17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslý 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	t	0,055		0,000		0,00		0,00
31	015863	17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest	t	0,100						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00