

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO :

Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV

Datum zpracování :

31.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 33-13-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	R	Rekapitulace								
1		Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2		Louky nad Olší - Karviná, TS 2223.X 22/0,4kV	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za R	REKAPITULACE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV

Datum zpracování : 31.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 33-13-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	21M	DODÁVKY								
1		Kiosková trafostanice 22/0,4kV dle TOS 1, včetně dopravy a montáže a osazení do terénu		1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21M	DODÁVKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	ELEKTROMONTÁŽE								
2	742EBF	6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	30,000		0,000		0,00		0,00
3	742EDK	22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný (bez kabelových příchytok)	m	15,000		0,000		0,00		0,00
4	742FAH	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
5	742FDL	Kabelová koncovka vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	742FEB	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
7	742FFA	Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks), do 70mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	742FFF	Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks) s omezovačem přepětí, 95 - 185 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	742FFI	Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks), do 70mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,000		0,000		0,00		0,00
11	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
13	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
14	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
16	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 31.10.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 33-13-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	10,000		0,000		0,00		0,00
18	745AHB	Příprava pro montáž svodičů přepětí do Un 38,5kV AC na kabelových koncovkách rozvaděče vn/3 fáze	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	745CDE	Pojistková patrona vn 7,2 - 25kV	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
20	745CDF	Svodič přepětí 3,75kV, do 10kA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	745CDG	Svodič přepětí 7,2kV, do 10kA	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
22	745CDH	Svodič přepětí 24kV, do 10kA	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
23	748BBB	Pismomalířské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	ELEKTROMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00
Díl:	745Z	Demontáž stávající trafostanice								
24	745ZAA	Vypnutí zařízení a zajištění staveniště rozsah malá zděná TS 22/0,4 nebo podobný objekt	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	745ZAC	Demontáž kobky rozvodny do Un 38,5kV včetně její náplně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	745ZAH	Demontáž vn odpojovače do 38,5kV včetně jeho pohonu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	745ZAI	Demontáž vn pojistkového spodku do 38,5kV včetně pojistkových patron	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	745ZAM	Demontáž vn svodičů přepětí do Un 38,5kV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
29	745ZBB	Demontáž třífázového transformátoru / tlumivky vn/vn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	746ZBA	Demontáž pasovinového případně trubkového vedení	m	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 745Z	Demontáž stávající trafostanice				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS								
31	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747AAG	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů vn, bez nastavení ochrany - 1 pole	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
33	747AAJ	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 22kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV

Datum zpracování : 31.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 33-13-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	747ABB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, malé TNS ČD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	15,000		0,000		0,00		0,00
40	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 701		Zemní práce								
41	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,050		0,000		0,00		0,00
42	701ABB	Sejmutí drnu	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
43	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
44	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,050		0,000		0,00		0,00
45	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	12,000		0,000		0,00		0,00
46	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
47	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
48	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
49	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	30,000		0,000		0,00		0,00
50	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	20,000		0,000		0,00		0,00
51	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
52	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
53	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV

Datum zpracování : 31.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 33-13-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
55	701CHB	Položení drnu	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
56	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
57	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
58	701EAB	Podkladová vrstva ze šterkopísku	m2	52,000		0,000		0,00		0,00
59	701EAC	Podkladová vrstva z penetračního makadamu živičného - tl.do 20cm	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
60	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	8,000		0,000		0,00		0,00
61	701EBD	Provizorní položení obručníku	m	20,000		0,000		0,00		0,00
62	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
63	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
64	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
65	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	ODVOZ ODPADU								
66	702AA0	Odvoz zeminy a šterku na skládku	t	15,000		0,000		0,00		0,00
67	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	2,000		0,000		0,00		0,00
68	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	6,000		0,000		0,00		0,00
69	702BA0	Odvoz železného šrotu	t	0,500		0,000		0,00		0,00
70	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu na skládku	t	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	ODVOZ ODPADU				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	POPLATKY ZA SKLÁDKY								
71	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	15,000		0,000		0,00		0,00
72	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	2,000		0,000		0,00		0,00
73	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,200		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"**

Název PS,SO : **Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV**

Datum zpracování : 31.10.2012

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 33-13-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 990	POPLATKY ZA SKLÁDKY				0,000		0,00		0,0
						0,000		0,00		0,0

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO :

Louky nad Olší - Karviná, TS 2223.X 22/0,4kV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 33-13-01.2

Datum zpracování :

31.10.2012

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	21M	DODÁVKY								
1	742xxxR	Transformátor 22/0,4kV, 50kVA dle TOS č. 2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	745xxxR	Třípólový venkovní odpínač dle TOS č. 3, pol. 1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	745xxxR	Pojistka pro třípólový odpínač 24kV, 10A dle TOS č. 3, pol. 2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21M	DODÁVKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	21M1	Rozvaděč RT								
4	744ABH	Rozvodnice prázdná plastová, šíře 760 - 1250mm, výška 1010 - 1500mm, min. IP55, třída izolace II	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
7	744CEA	Kompaktní jistič 160A (do 25kA) s nadproudovou spouští do 80A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	744DEB	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 16A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	744EBC	3-pólový odpínač válcových pojistek 32A vč. pojistek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	744EBK	3-pólový odpínač válcových pojistek 125A vč. pojistek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	744EAM	Pojistka válcová nn do 125A	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
12	744EEE	Jednopólový řadový pojistkový odpínač do 400A, pro nožové pojistkové vložky velikosti 2, vč. přípojovací sady	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	744EHG	Nožová pojistková vložka velikosti 3 do 400A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	744IEB	Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	744IEI	Úřední cejchování elektroměru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	744KAD	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
18	744KAF	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 10 - 95mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
19	744KAK	Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	744KBB	Ucpávková vývodka pro kabel o průměru 10 - 17 mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	744KBC	Ucpávková vývodka pro kabel o průměru 14 - 21 mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	744KBD	Ucpávková vývodka pro kabel o průměru 20 - 28 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	744KBE	Ucpávková vývodka pro kabel o průměru 25 - 35 mm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
24	744KCA	Přístrojový rošt do rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	744KCB	Označovací lišta do rozvaděče nn	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
26	744KCC	Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

27	744KCD	Obal na výkresy do rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	741BDA	Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	741BEE	Svítlidlo zářivkové 2x36W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21M1	Rozvaděč RT				0,000		0,00		0,00
Díl:	745	Silnoprůdné rozvody								
30	742AAC	Spojovací vedení z Cu pasu 40x 5 mm (1,78 kg/m) bez držáků	m	12,000		0,000		0,00		0,00
31	742ADC	Ukončení Al-pasu od 32/10 do 80/10mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
32	742GBA	1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací	m	55,000		0,000		0,00		0,00
33	742GBB	1-YY 1 x 50 - 70 mm2, kabel s plastovou izolací	m	40,000		0,000		0,00		0,00
34	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00
35	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
36	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
38	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	10,000		0,000		0,00		0,00
39	745CDF	Svodič přepětí 3,75kV, do 10kA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	748ACA	Bezpečnostní tabulka Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3010	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	748ACB	Bezpečnostní tabulka Pozor-pod napětím, 30121	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	748ACC	Bezpečnostní tabulka Pozor-zpětný proud, 30131	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	748ACH	Bezpečnostní tabulka Nezapínej-na zařízení se pracuje, 14103	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	748ACI	Bezpečnostní tabulka Trojkombinace, 39002	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	742xxR	Plastová trubka pevná ří 63mm - UPRM 63	m	5,000		0,000		0,00		0,00
46	742xxR	Plastová trubka pevná ří 50mm - UPRM 50	m	15,000		0,000		0,00		0,00
47	742xxR	Plastová trubka pevná ří 25mm - UPRM 25	m	5,000		0,000		0,00		0,00
48	742xxR	Plastová trubka ohebná ří 63mm - FXP 63	m	5,000		0,000		0,00		0,00
49	742xxR	Plastová trubka ohebná ří 50mm - FXP 50	m	15,000		0,000		0,00		0,00
50	742xxR	Plastová trubka ohebná ří 25mm - FXP 25	m	5,000		0,000		0,00		0,00
51	742xxR	Lišta pro uchycení příchytek - HSK II/20	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
52	742xxR	Spojka pro trubku ří 63 - SM 63	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
53	742xxR	Spojka pro trubku ří 50 - SM 50	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
54	742xxR	Spojka pro trubku ří 25 - SM 25	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
55	742xxR	Vývodka pro trubku ří 63 - AFT/MBS 63	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
56	742xxR	Vývodka pro trubku ří 50 - AFT/MBS 50	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
57	742xxR	Vývodka pro trubku ří 25 - AFT/MBS 25	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
58	742xxR	Příchytka - klip pro trubku ří 63 - CL 63	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
59	742xxR	Příchytka - klip pro trubku ří 50 - CL 50	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
60	742xxR	Příchytka - klip pro trubku ří 50 - CL 50	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
61	742xxR	Nerezový pásek včetně koncovek	m	30,000		0,000		0,00		0,00
62	742xxR	Svod kabelu do země na stožáru BP - K3-30	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	748BBB	Pismomalířské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
64	741FBB	Uzemňovací vodič FeZn v zemi nad 120 do 300mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
65	741FBL	Zemnicí tyč délky 2,1 - 4,5m, FeZn	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
66	741FBN	Zkušební jímka venkovní - do volného terénu, komplet	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
67	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
68	741CCC	Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 20 kg	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
69	741CCD	Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 50 kg	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

70	741CCE	Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 100 kg	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 745	Silnoprůdé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS								
71	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	747ABB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
73	747ACH	Zkoušky a prohlídka elektrických přístrojů - seřízení a uvedení do provozu vn odpínače - uzemňovače do 35kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
76	747DBA	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
77	747DBF	Měření funkčního propojení uzemňovací sítě s kolejí	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, malé TNS ČD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	747FBB	Měření korozivních účinků bludných proudů na zemnicí síť el. stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
83	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
84	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
85	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,050		0,000		0,00		0,00
86	701ABB	Sejmutí drnu	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
87	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
88	701BBB	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
89	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	60,000		0,000		0,00		0,00
90	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
91	701CHB	Položení drnu	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
92	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	ODVOZ ODPADU								
93	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku na skládku	t	4,000		0,000		0,00		0,00
94	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	2,000		0,000		0,00		0,00
95	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	6,000		0,000		0,00		0,00
96	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu na skládku	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	ODVOZ ODPADU				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	POPLATKY ZA SKLÁDKY								
97	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	4,000		0,000		0,00		0,00
98	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	2,000		0,000		0,00		0,00

99	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	POPLATKY ZA SKLÁDKY				0,000		0,00		0,00