

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Žst. Karviná, rozvodna nn
21.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
828 73

majitel HIM:

SŽDC
0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 34-07-01
Datum aktualizace :
16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
1	741DCD	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka 600 mm, délka 3m	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
2	741DEB	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.přislušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků	m	25,00		0,000		0,00		0,00
3	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
4	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	100,00		0,000		0,00		0,00
5	741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	100,00		0,000		0,00		0,00
6	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 742		Silnoproudé rozvody								
7	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	125,00		0,000		0,00		0,00
8	742GEC	CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	100,00		0,000		0,00		0,00
9	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,00		0,000		0,00		0,00
10	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	15,00		0,000		0,00		0,00
11	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,00		0,000		0,00		0,00
12	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	135,00		0,000		0,00		0,00
13	742GGB	CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	130,00		0,000		0,00		0,00
14	742IAA	1-AYY 1 x 240 mm2, kabel s plastovou izolací	m	210,00		0,000		0,00		0,00
15	742IAA-R1	1-AYY 1 x 95 mm2, kabel s plastovou izolací	m	90,00		0,000		0,00		0,00
16	742IAA-R2	1-AYY 1 x 70 mm2, kabel s plastovou izolací	m	30,00		0,000		0,00		0,00
17	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nn	kus	22,00		0,000		0,00		0,00
18	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nn	kus	18,00		0,000		0,00		0,00
19	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nn	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
20	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nn	kus	14,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl: 744		Rozvaděče nn								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, rozvodna nn

Datum zpracování : 21.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-07-01

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	744ACFA-R	Přechodová skříň PS pro přenos signálů z technologie do DŘT- Rozvodnice oceloplechová	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
22	744BDBA-R	Rozvaděč RK dekompenzační nn 3x tlumivka 10kVAr, vč. skříně a výstroje	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl:	746	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice								
23	746JAAA-R	Rozvaděč RZS střídavé vlastní spotřeby 400V AC, včetně vybavení, 3 přívody nn, 2 pole	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
24	746JAAB-R	Rozvaděč R-ZZ střídavé vlastní spotřeby 400V AC, včetně vybavení, 3 přívody nn, nástěnná	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
25	746JACA-R	Rozvaděč RH1 střídavé vlastní spotřeby 3 x 230V AC, včetně vybavení, 1 přívod, 2 pole	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
26	746JACB-R	Rozvaděč RH2 střídavé vlastní spotřeby 3 x 230V AC, včetně vybavení, 1 přívod, 6 polí	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
27	746JBBA-R	Rozvaděč RZN bezvýpadkové vlastní spotřeby 230V AC, včetně vybavení, bez střídačů či	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
28	746JBBB-R	Rozvaděč RZN-DK bezvýpadkové vlastní spotřeby 230V AC, včetně vybavení, bez střídačů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
29	746JBCA-R	Rozvaděč RU24V bezvýpadkové vlastní spotřeby 24V DC, včetně vybavení, bez měničů n	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
30	746JHD	Usměrňovač 230/24V DC 80A	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
31	746JKBA-R	Staniční olověná gelová baterie GB 24 V, 100 Ah	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 746	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
32	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN p	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
34	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	747FBD	Měření a nastavení kompenzace indukčního odběru stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	748	Ostatní								
37	748AAB	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro rozvodnu nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00