

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

## SOUPIS PRACÍ

**Název stavby :** *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice*

**Název PS,SO :** Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Část PD: **E.1.1.1**

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-02

Datum zpracování : 06/2015  
 Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:								
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
3	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	136,000		0,000		0,00		0,00
4	0297R01	OSTATNÍ POŽADAVKY - KONTROLA GPK MĚŘÍCÍM VOZEM	km	4,305		0,000		0,00		0,00
5	0297R02	OSTATNÍ POŽADAVKY - KONTROLA PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI KOLEJE	km	4,305		0,000		0,00		0,00
6	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	325,000		0,000		0,00		0,00
7	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	8 950,000		0,000		0,00		0,00
8	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	388,500		0,000		0,00		0,00
9	522-R4903	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "e", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. - POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM, BETONOVÉ PRAŽCE SB 8 REGENEROVANÉ, KOLEJNICE 49 E1 REGENEROVANÉ / rozdělení pražců „e“ - - žsv. S49–regen. kolejnice 49 E1,už. tuhé podkl. up.–nové svěrky ŽS4,bet. pr. SB 8 – regenerované,	M	80,000		0,000		0,00		0,00
10	529-R01	PRAŽCOVÉ KOTVY NA PRAŽCÍCH - KOMPLETNÍ DODÁVKA MONTÁŽ	KUS	95,000		0,000		0,00		0,00
11	52B431	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM / - žsv. 60 E2 nový, pruž. bezpodkl. upev., bet. pr. B91 S/1, rozd. „u“, (svařeno do BK) - (dlouhé kolejnicové pasy dl. 75m)	M	3 450,000		0,000		0,00		0,00
12	539_RPP03	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU PROVEDENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, 60 E2 - 49 E1 / (měrná jednotka 1 kus na 1 kolejnici, t.j. pro přechodové pole 2 ks)	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
13	53B244	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 5 KM, K - OLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM - označení konstrukce a charakteristika výhybky: J60-1:11-300, žl, ČZP, b, ZPT,Ks, EM, nová	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

## SOUPIS PRACÍ

**Název stavby :** *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice*

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Část PD: **E.1.1.1**

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-02

Datum zpracování : 06/2015  
 Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	53B274	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:18,5 - 1200, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, - KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM - označení konstrukce a charakteristika výhybky: Obl-j-60-1:18,5-1200-I, žl, ČZP, b, ZPT,Ks, EM,nová	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS - PŘÍPOČET UPLATNIT JEN V PŘÍPADĚ ŽE NENÍ ZAHRNUT DO ZÁKLADNÍ CENY	SADA	1,000		0,000		0,00		0,00
16	53J413	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 3 KS - PŘÍPOČET UPLATNIT JEN V PŘÍPADĚ ŽE NENÍ ZAHRNUT DO ZÁKLADNÍ CENY	SADA	1,000		0,000		0,00		0,00
17	53J4-R01	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, - Nové výhybkové pražce, Krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek / krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,4m	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
18	53J4-R02	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, - Nové výhybkové pražce, Krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek / krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,5m	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
19	53J4-R03	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, - Nové výhybkové pražce, Krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek / krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,6m	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
20	53J4-R51	ODPOČET, PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ KP UIC60 - PRAŽCE BETONOVÉ B91S nové - Odpočet pražců (za pražce výhybkové společné, které jsou součástí dodávky výhybky + za pražce / výhybkové krátké, které nejsou součástí dodávky výhybky)-kolej tv. UIC60 nové, betonové pražce B91S	kus	-76,000		0,000		0,00		0,00
21	53J4-R52	ODPOČET, PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ KP tv.R65 - PRAŽCE BETONOVÉ SB8 - regenerované - Odpočet pražců (za pražce výhybkové společné, které jsou součástí dodávky výhybky + za pražce / výhybkové krátké, které nejsou součástí dodávky výhybky)-kolej tv.S49 regen.,betonové pražce SB8 rege	kus	-16,000		0,000		0,00		0,00

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

## SOUPIS PRACÍ

**Název stavby :** *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice*

**Název PS,SO :** Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Část PD: **E.1.1.1**

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-02

Datum zpracování : 06/2015  
 Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	53J727	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, HSH, 1:18,5 - 1200 - -příplatky za zpevnění vnějších jazyků a přilehlých opornic tepelným zpracováním (vždy jeden jazyk	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	53J-R01	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ VÝHYBKY, válečkových zařízení, které umožňuje přestavování - výhybek bez nutnosti mazání kluzných stoliček - PŘÍPOČET UPLATNIT JEN V PŘÍPADĚ ŽE NENÍ ZAHRNUT DO ZÁKLADNÍ CENY	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
24	53J-R02	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ -MONTÁŽ ČELISTOVÝCH UZÁVĚRŮ (dodávka součástí dodávky výhybky) - všechny výhybky mají čelistové závěry (ČZ) nebo čelistový pražcový závěr (ČZP) - PŘÍPOČET UPLATNIT JEN V PŘÍPADĚ ŽE NENÍ ZAHRNUT DO ZÁKLADNÍ CENY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	54210-R	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJNICE	T	1,335		0,000		0,00		0,00
26	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽČÍCH	M	1 295,000		0,000		0,00		0,00
27	5463_R01	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVĚREK ZA NOVÉ TYPU ŽS4 VČETNĚ ŠROUBŮ, MATIC, PODLOŽEK - S ODVOZEM ODPADOVÉHO MATERIÁLU DLE DISPOZIC INVESTORA K REGENERACI NEBO / NA ŘÍZENOU SKLÁDKU ODPADŮ,	KUS	750,000		0,000		0,00		0,00
28	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	27,000		0,000		0,00		0,00
29	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R6 - 5	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
30	547581R01	PŘÍPLATEK ZA ZPEVNĚNÉ IZOLOVANÉ STYKY IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 LIS_TVARU UIC NEB R65	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
31	547592	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU S49	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
32	548113	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
33	548133	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
34	548213	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
35	548233	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	114,000		0,000		0,00		0,00
36	548533	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

## SOUPIS PRACÍ

**Název stavby :** *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice*

**Název PS,SO :** Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Část PD: **E.1.1.1**

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-02

Datum zpracování : 06/2015  
 Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	548-R03	SVARY KOLEJNIC - Přechodové svary při změně svršku – termitové svařování - přechodový svar 49E1-60 E2, (měrná jednotka 1 svar na 1 kolejnici)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
38	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	52,000		0,000		0,00		0,00
39	549330-R	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	150,000		0,000		0,00		0,00
40	75C-R01	MONTÁŽ A DODÁVKA JAZYKOVÉ PROPOJKY ZDVOJENÉ (2 lana na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ - Jazykové propojky zdvojené (2 lana na 1 kolíku), LLI 20/70	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
41	913_R01	NÁMEZNÍK, KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ ZMNÍCH PRACÍ, PODKLADNÍHO LOŽE, BETONU, - KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
42	92510	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	65,000		0,000		0,00		0,00
43	9269-R01	Zajištění koleje, zajišťovací značky konzolové nalepené na stožáry TV - (kompletní dodávka a montáž) dle TKP staveb státních drah	kus	65,000	0,001	0,065		0,00		0,00
44	9269-R02	Zajištění koleje,provizorní zajišť. značky hřebové (vrtule v základech TV(kompletní dodávka a montáž) - dle TKP staveb státních drah	kus	65,000	0,001	0,065		0,00		0,00
45	9269-R03	Zajištění koleje, zajišťovací značky hřebové v nástupištích - (kompletní dodávka a montáž) dle TKP staveb státních drah	kus	6,000	0,001	0,006		0,00		0,00
46	929500R-sbk-1	broušení koleje a výhybek - měrná jednotka 1 bm koleje (t.j. 2 bm kolejnice)	M	3 450,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,136		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
47	965111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM	M3	2 860,000		0,000		0,00		0,00
48	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM	M3	1 210,000		0,000		0,00		0,00
49	965215	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČASTÍ, ODVO - Z DO 35 KM	M	3 370,000		0,000		0,00		0,00
50	965315	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČASTÍ, ODVOZ - DO 35 KM	M	105,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek

Datum zpracování : 06/2015  
Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:

E.1.1.1

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	967159-R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 26 KM	M3	13,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
52	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	30,000		0,000		0,00		0,00
53	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	6 814,000		0,000		0,00		0,00
54	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	1 749,000		0,000		0,00		0,00
55	11.170204-N	žel. pražce dřevěné - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	15,000		0,000		0,00		0,00
56	13.170101-O	žel. pražce betonové - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	1 420,000		0,000		0,00		0,00
57	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	1,050		0,000		0,00		0,00
58	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	2,800		0,000		0,00		0,00
59	62.170405-O	železný šrot - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	250,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00