

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Karviná, most v km 333,721 - podchod

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-19-02

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	10011-R	GEODETICKÉ SLEDOVÁNÍ - MĚŘENÍ SEDÁNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
2	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	3 276,000		0,000		0,00		0,00
3	131115	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 8KM	M3	2 952,200		0,000		0,00		0,00
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	917,700		0,000		0,00		0,00
5	1901001R	Pažení výkopu ze štětovnic IIIIn, včetně převážek U300, úpravy pro kotvení, vývrtů do st. konstrukce, osazení protikusů	m2	176,300		0,000		0,00		0,00
6	1901002R	Trámová rovinanina	m3	8,600		0,000		0,00		0,00
7	1901003R	Ocelová předpínací závitová tyč pr. 32mm, Y 1050, včetně kotvení	m	95,400		0,000		0,00		0,00
8	1901004R	Čerpací jímka - drenážní trubka plastová pr. 600mm, komplet vč. osazení a zaústění odvodnění výkopu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
9	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	38,200		0,000		0,00		0,00
10	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	3,323		0,000		0,00		0,00
11	28611R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU - cena za kus na objekt	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
12	3001001R	OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHU, OCEL NEREZ JAKOST 1.4404 (X2CRNIMO 17-12-2) DLE EN 10088-3, VČ. SPOJ. MAT	t	0,373		0,000		0,00		0,00
13	3001002R	OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHU, OCEL S 235 VČ. PKO, VČ. SPOJ. MAT	t	5,910		0,000		0,00		0,00
14	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	582,740		0,000		0,00		0,00
15	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	t	87,982		0,000		0,00		0,00
16	3122720R	Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc vč. překladu na otvor 0,8m	m3	1,590		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná, most v km 333,721 - podchod

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-19-02

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
17	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	31,080		0,000		0,00		0,00
18	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	88,300		0,000		0,00		0,00
19	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	328,600		0,000		0,00		0,00
20	45142	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0,166		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů				0,000		0,00		0,00
21	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	47,562		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PSV				0,000		0,00		0,00
22	R7111292	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ BEZEŠVÁ SYNTETICKÁ	M2	1 781,710		0,000		0,00		0,00
23	R7111392	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ BEZEŠVÁ SYNTETICKÁ	m2	318,680		0,000		0,00		0,00
24										
	711139	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE	m2	2 999,440		0,000		0,00		0,00
25	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	1 139,140		0,000		0,00		0,00
26	711591R	OCHRANA IZOLACE desky XPS tl. 50mm	M2	961,250		0,000		0,00		0,00
27		TĚSNICÍ HYDROIZOLAČNÍ KRYSTALIZAČNÍ STĚRKA (NEPROPUSTNOST PRO								
	7119111R	VODU DLE ČSN 73 1321 MIN. 0,8MPa)	M2	37,900		0,000		0,00		0,00
28	74262	ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4MM	M	18,000		0,000		0,00		0,00
29	742691R	ZEMNÍČÍ DRÁT FEZN PR.10MM	M	12,240		0,000		0,00		0,00
30	77202	PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO	M2	226,510		0,000		0,00		0,00
31	7720211R	PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO- HMATOVÝ PÁS	M2	5,860		0,000		0,00		0,00
32	7720212R	PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO- SCHODIŠŤE	M2	199,400		0,000		0,00		0,00
33	78174	OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT)	M2	717,700		0,000		0,00		0,00
34	78991R	KONTRASTNÍ ZNAČENÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ, ŽLUTÝ PRUH Š.100MM	M	55,200		0,000		0,00		0,00
35	7999111R	PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ PLNÉ EXTERIÉROVÉ 800/1970	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná, most v km 333,721 - podchod

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-19-02

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
36	8740111R	PE potrubí DN 25	m	18,000		0,000		0,00		0,00
37	8740112R	PE potrubí DN 32	m	14,000		0,000		0,00		0,00
38	87415	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 50MM	M	1,350		0,000		0,00		0,00
39	87427	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 100MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 150MM	M	80,000		0,000		0,00		0,00
41	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	620,900		0,000		0,00		0,00
42	899113R	POKLOPY KOMPOZITNÍ SAMOSTATNÉ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
43	8999001R	Kulová zpětná klapka DN 25	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
44	8999002R	Kulová zpětná klapka DN 32	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
45	8999003R	Betonová ukliďňovací šachta DN 800 komplet (opevnění čedičem), hl. dna 1,5m, vč.kompletní dodávky a uložení	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
46	8999004R	Betonová šachta DN 800 komplet bez opevnění, hl. 1,5m, vč. dodávky a uložení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
47	8999005R	Žlabová vpust' DN 100	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
48	8999006R	Čerpadlo ponorné výkon cca 4-5 m3/hod s plovákovým spínačem	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
49	8999007R	Čerpadlo ponorné přenosné	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
50	9112009R	OCEL ZÁBRADLÍ NEREZ	m	111,830		0,000		0,00		0,00
51	9112101R	MADLO VČ. KOTVENÍÍ NEREZ	M	285,000		0,000		0,00		0,00
52	93541	ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET. SV.Š. DO 100 MM VČET.MŘÍŽÍ	M	58,170		0,000		0,00		0,00
53	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
54	936002R	KONSTRUKCE PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ	KS	4,000		0,000		0,00		0,00
55	936003R	ODPAKOVÝ KOŠ NA STĚNU, KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTVENÍ	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
56	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
57	94818_R	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	m	28,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Karviná, most v km 333,721 - podchod

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-19-02

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	m3	23,300		0,000		0,00		0,00
59	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	46,135		0,000		0,00		0,00
60	966139R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	276,810		0,000		0,00		0,00
61	966148	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	13,200		0,000		0,00		0,00
62	966149R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	79,200		0,000		0,00		0,00
63	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	319,330		0,000		0,00		0,00
64	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 915,980		0,000		0,00		0,00
65	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	419,200		0,000		0,00		0,00
66	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 515,200		0,000		0,00		0,00
67	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	8,820		0,000		0,00		0,00
68	966189R	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	T	52,920		0,000		0,00		0,00
69	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	m2	2 305,000		0,000		0,00		0,00
70	97817001R	ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE DO 20 KM	T	46,100		0,000		0,00		0,00
71	97817009R	ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	T	276,600		0,000		0,00		0,00
72	922111523	Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože	m2	136,090		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
73	015810	17 01 01 - Beton	t	1 740,539		0,000		0,00		0,00
74	15811	17 01 02 - Cihly	t	26,400		0,000		0,00		0,00
75	01583	17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	t	46,100		0,000		0,00		0,00
76	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	6 019,740		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00