

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, most v km 333,894

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-19-03

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	6,600		0,000		0,00		0,00
2	1139901R	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ	M	12,000		0,000		0,00		0,00
3	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	240,000		0,000		0,00		0,00
4	131115	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 8KM	M3	105,000		0,000		0,00		0,00
5	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	1 190,000		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSY P JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	130,000		0,000		0,00		0,00
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,000		0,000		0,00		0,00
8	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	55,000		0,000		0,00		0,00
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	55,000		0,000		0,00		0,00
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	220,000		0,000		0,00		0,00
11	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	82,500		0,000		0,00		0,00
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	55,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								0,00
13	231-R01	ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU - PAŽENÍ, PRAŽCOVÁ HRÁZKA S TÁHLÝ	m2	8,000		0,000		0,00		0,00
14	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	19,500		0,000		0,00		0,00
15	237172	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	M	31,000		0,000		0,00		0,00
16	28611R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU - cena za kus na objekt	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								0,00
17	389324	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	45,000		0,000		0,00		0,00
18	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	85,000		0,000		0,00		0,00
19	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	t	21,750		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, most v km 333,894

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-19-03

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								0,00
20	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	31,000		0,000		0,00		0,00
21	45142	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0,550		0,000		0,00		0,00
22	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	68,500		0,000		0,00		0,00
23	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	4,900		0,000		0,00		0,00
24	465991R	ZPĚTNÁ MONTÁŽ DLAŽBY Z ŽULOVÝCH KOSTEK VČ. LOŽE Z ŠTĚRKU A PISKU TL. 150 MM	M2	55,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů				0,000		0,00		0,00
25	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	9,300		0,000		0,00		0,00
26	626123	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	135,000		0,000		0,00		0,00
27	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	135,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PSV								0,00
28	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	28,000		0,000		0,00		0,00
29	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	m2	466,000		0,000		0,00		0,00
30	711139	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE	m2	606,000		0,000		0,00		0,00
31	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	186,000		0,000		0,00		0,00
32	711591R	OCHRANA IZOLACE desky XPS tl. 50mm	M2	140,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								0,00
33	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM	M	91,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, most v km 333,894

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 34-19-03

Datum aktualizace :

16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								0,00
34	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	8,500		0,000		0,00		0,00
35	916001R	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OBRUBNÍKU	M	12,000		0,000		0,00		0,00
36		PROČIŠTĚNÍ A PŘETĚSNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DILATAČNÍCH SPAR STÁVAJÍCÍCH OPĚR	M	10,500		0,000		0,00		0,00
37	9310011R	OZUB - ELASTICKÝ TĚSNÍCÍ PROFIL + TRVALE PRUŽNÝ TMEL + SEPARAČNÍ FOLIE	M	86,000		0,000		0,00		0,00
38	9310012R	DESKY TL. 20 MM Z MĚKČENÉHO PLASTU ELEKTROIZOLAČNÍHO PRO REALIZACI ULOŽENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NA OZUB	m2	52,000		0,000		0,00		0,00
39	9310013R	DESKY TL. 10 MM Z MĚKČENÉHO PLASTU ELEKTROIZOLAČNÍHO PRO REALIZACI ULOŽENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NA OZUB	m2	21,000		0,000		0,00		0,00
40	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	936002R	KONSTRUKCE PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ	KS	16,000		0,000		0,00		0,00
42	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	135,000		0,000		0,00		0,00
44	94818_R	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	m	60,000		0,000		0,00		0,00
45	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	31,000		0,000		0,00		0,00
46	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	186,000		0,000		0,00		0,00
47										
	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	81,000		0,000		0,00		0,00
48	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	486,000		0,000		0,00		0,00
49	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	m2	345,000		0,000		0,00		0,00
50	97817001R	ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE DO 20 KM	T	4,490		0,000		0,00		0,00
51	97817009R	ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	T	26,940		0,000		0,00		0,00
52										
	977151212	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	M	95,500		0,000		0,00		0,00
53										
	977151227	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	M	5,100		0,000		0,00		0,00
54	9770001R	Vlepení kotevních trnů do vrtů	m	95,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, most v km 333,894

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-19-03

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								0,00
55	015810	17 01 01 - Beton	t	262,600		0,000		0,00		0,00
56	01583	17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	t	4,490		0,000		0,00		0,00
57	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	2 719,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00