

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-04

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	10011-R	GEODETICKÉ SLEDOVÁNÍ - MĚŘENÍ SEDÁNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
2	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	420,000		0,000		0,00		0,00
3	11526	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M	M	18,600		0,000		0,00		0,00
4	125215	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	271,840		0,000		0,00		0,00
5	131115	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-2 S ODVOZEM DO 8KM	M3	271,840		0,000		0,00		0,00
6	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	494,600		0,000		0,00		0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	271,840		0,000		0,00		0,00
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	166,693		0,000		0,00		0,00
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,470		0,000		0,00		0,00
10	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	72,110		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	72,110		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	288,440		0,000		0,00		0,00
13	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	108,165		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	72,110		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								0,00
15	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	55,600		0,000		0,00		0,00
16	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	5,788		0,000		0,00		0,00
17	231-R01	ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU - PAŽENÍ, PRAŽCOVÁ HRÁZKA S TÁHLÝ	m2	5,700		0,000		0,00		0,00
18	264130	VRTY PRO PILOTY TR 1 D DO 800MM	M	142,800		0,000		0,00		0,00
19	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	21,420		0,000		0,00		0,00
20	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	3,288		0,000		0,00		0,00
21	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	130,851		0,000		0,00		0,00
22	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	130,851		0,000		0,00		0,00
23	28611R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU - cena za kus na objekt	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-04

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								0,00
24	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	32,740		0,000		0,00		0,00
25	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	3,226		0,000		0,00		0,00
26	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	22,000		0,000		0,00		0,00
27	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	t	3,554		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								0,00
28	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	18,825		0,000		0,00		0,00
29	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	13,537		0,000		0,00		0,00
30	451368	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ	T	0,165		0,000		0,00		0,00
31	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE	M3	5,587		0,000		0,00		0,00
32	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	13,037		0,000		0,00		0,00
33	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	17,900		0,000		0,00		0,00
34	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	3,524		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 7		PSV								0,00
35	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	17,560		0,000		0,00		0,00
36	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	m2	218,220		0,000		0,00		0,00
37	711139	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE	m2	235,780		0,000		0,00		0,00
38	711591R	OCHRANA IZOLACE desky XPS tl. 50mm	M2	93,032		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	PSV				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 8		Trubní vedení								0,00
39	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM	M	22,240		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-19-04

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								0,00
40	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	m	25,900		0,000		0,00		0,00
41	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
42	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
43	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	936002R	KONSTRUKCE PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ	KS	4,000		0,000		0,00		0,00
46	94818_R	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	m	13,000		0,000		0,00		0,00
47	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	62,460		0,000		0,00		0,00
48	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	499,680		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								0,00
49	015810	17 01 01 - Beton	t	156,150		0,000		0,00		0,00
50	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	890,280		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00