

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB
08/2012
Z. Makovská

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
812 51

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	132202201	Zemní práce Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,50	0,000	0,000		0,00		0,00
2	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 rýha*0,5	m3	0,75	0,000	0,000		0,00		0,00
3	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	4,36	0,000	0,000		0,00		0,00
4	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,86	0,000	0,000		0,00		0,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,86	0,000	0,000		0,00		0,00
7	174101101	1,5+4,36 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,86 1,20	0,000	0,000		0,00		0,00
8	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	2,48	1,000	2,484		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				2,484		0,00		0,00
Díl: 3	317121103	Svislé a kompletní konstrukce Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	3,00	0,011	0,034		0,00		0,00
10	593211340	překlad železobetonový RZP 279/14/19 V 279x14x19 cm	kus	3,03	0,148	0,448		0,00		0,00
11	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,80	0,104	0,188		0,00		0,00
12	342321310	Stěny výplňové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,14	2,256	0,323		0,00		0,00
13	342351105	Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné	m2	2,85	0,004	0,013		0,00		0,00
14	342351106	Odstranění bednění stěn výplňových oboustranné	m2	2,85	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB
08/2012
Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	342362021	Výztuž příček svařovanými sítěmi Kari	t	0,01	1,053	0,007		0,00		0,00
16	388381114	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm betonové volné	m	1,28	0,765	0,975		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce	m	1,28	0,765	1,988		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
17	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	1,20	0,000	0,000		0,00		0,00
18	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	1,20	0,101	0,121		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,121		0,00		0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
19	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	7,20	0,017	0,122		0,00		0,00
				7,20						
20	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,60	0,018	0,066		0,00		0,00
				3,60						
21	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,14	0,034	0,139		0,00		0,00
				4,14						
22	61232530R	Vnější mítka ostění nebo nadpraží - typ dle stávající	m2	3,23	0,034	0,108		0,00		0,00
23	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	93,21	0,017	1,585		0,00		0,00
				62,30						
				30,90						
				93,21						
24	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,08	0,000	0,005		0,00		0,00
				21,08						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB
08/2012
Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
812 51

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,93	0,000	0,002		0,00		0,00
26	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,96	2,256	2,166		0,00		0,00
27	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,96	2,256	3,249		0,00		0,00
28	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým zabetonování kanálků	m3	1,44	2,234	4,857		0,00		0,00
29	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,96	0,000	0,000		0,00		0,00
30	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,96	0,000	0,000		0,00		0,00
31	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,44	1,053	0,047		0,00		0,00
32	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,05	0,093	0,408		0,00		0,00
33	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	4,37	0,004	0,018		0,00		0,00
34	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	1,44	1,837	2,645		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB
08/2012
Z. Makovská

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	642942331	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	1,00	0,056	0,056		0,00		0,00
36	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,00	0,046	0,046		0,00		0,00
37	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	1,00	0,013	0,013		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15,533		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
38	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	126,50	0,000	0,005		0,00		0,00
39	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	2,81	0,000	0,000		0,00		0,00
40	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,73	0,000	0,000		0,00		0,00
41	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	2,40	0,000	0,000		0,00		0,00
42	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,16	0,000	0,000		0,00		0,00
43	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	6,48	0,000	0,000		0,00		0,00
44	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,45	0,000	0,000		0,00		0,00
45	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,15	0,000	0,000		0,00		0,00
46	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	0,20	0,000	0,000		0,00		0,00
47	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	0,90	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

08/2012
Z. Makovská

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech ing sítí	m2	1,20	0,000	0,000		0,00		0,00
49	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,36	0,000	0,000		0,00		0,00
50	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,36	0,000	0,000		0,00		0,00
51	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	434,03	0,000	0,000		0,00		0,00
52	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	20,13	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	t	20,13	0,000	0,005		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
53	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,60	0,000	0,000		0,00		0,00
54	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,81	0,000	0,000		0,00		0,00
55	111631500	lak asfaltový penetrační/9 bal 9 kg	t	0,00	1,000	0,004		0,00		0,00
56	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,60	0,000	0,004		0,00		0,00
57	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,81	0,000	0,001		0,00		0,00
58	62833R	Dodávka pás těžký asfaltovaný modifikovaný se skleněnou tkaninou, horní povrch separační posyp, spodní PE folie	m2	13,21	0,005	0,059		0,00		0,00
59	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,07	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,068		0,00		0,00
Díl:	721	Zdravoinstalace								
60	721R	Demontáž stávajícího umyvadla a vodovodní bateie ,zaslepení přívodu vody a odpadu, vč. odvozu stuti na skládku.	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravoinstalace				0,000		0,00		0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB
08/2012
Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	16,63	0,000	0,000		0,00		0,00
62	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 demontáž dřevěných prvků stříšky - předpoklad 2,5*3+6,65*2	m	20,80 20,80	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	763	Konstrukce sádrokartonové								
63	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	26,80	0,015	0,407		0,00		0,00
64	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,41	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 763	Konstrukce sádrokartonové				0,407		0,00		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
65	764311201	Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30°	m2	10,00	0,007	0,068		0,00		0,00
66	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	26,63	0,000	0,000		0,00		0,00
67	764359228	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 400/150 mm	kus	1,00	0,004	0,004		0,00		0,00
68	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
69	764410250	Oplechování parapetů Pz rš 330 mm včetně rohů	m	3,90	0,002	0,007		0,00		0,00
70	764410850	Demontáž parapetů r.š. 200 až 330 mm	m	3,90	0,000	0,000		0,00		0,00
71	764454203	Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm	m	10,00	0,003	0,028		0,00		0,00
72	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	10,00	0,000	0,000		0,00		0,00
73	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,11	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB
08/2012
Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
812 51

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,107		0,00		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
74	76662121R1	Montáž oken zdvojených otevíravých a sklápěcích výšky přes 1,5m s rámem do zdiva, vč. vnitřního parapetu.	m2	6,48	0,000	0,002		0,00		0,00
75	611R01	Dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích zasklených izolačním trojsklem, vč. vnitřního parapetu.	m2	6,48	0,017	0,110		0,00		0,00
76	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
77	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,00	0,001	0,001		0,00		0,00
78	611R001	Dodávka vchodových dveří plastových 1000/2100+350 mm, zasklení izolačním trojsklem, vč. zárubně , kování a přesunu hmot. (viz. 2/P)	kus	1,00	0,100	0,100		0,00		0,00
79	766660722	Montáž dveřního kování	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
80	5491462R	klika včetně štítků a montážního materiálu, nerez	kus	1,00	0,001	0,001		0,00		0,00
81	7666R1	Repase stávajících dřevěných oken 1200/1800 mm (oprava, výměna kování, obnova nátěrů)	kus	10,00	0,000	0,000		0,00		0,00
82	7666R2	Repase stávajících dřevěných oken 1200/750 mm (oprava, výměna kování, obnova nátěrů)	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
83	7666R3	Repase stávajících vnitřních dveří 800/1970 mm (oprava, výměna kování, obnova nátěrů)	kus	4,00	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,214		0,00		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
84	767391112	Montáž krytin střešních plechových tvarovaných šroubováním	m2	4,35	0,000	0,001		0,00		0,00
85	55350234R	Dodávka trapézového plechu - materiál Pz	m2	4,35	0,008	0,033		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB
08/2012
Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	76759083R	Demontáž kanálových krytů	m2	4,10	0,000	0,000		0,00		0,00
87	76759R	D+M kompletní konstrukce zdvojené podlahy v. 200 mm, nosnost 2000 kg/m2.	m2	9,60	0,040	0,384		0,00		0,00
88	767651220	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 9 m2	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
89	55344635R	Dodávka vrat ocelových zateplených 240x240 cm 2/2 křídlová otočná s rámem, vč. kování a povrchové úpravy.	kus	1,00	0,248	0,248		0,00		0,00
90	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	106,94	0,000	0,005		0,00		0,00
91	5532R01	Dodávka atypických zámečnických výrobků, vč. povrchové úpravy a přesunu hmot.	kg	106,94	0,001	0,107		0,00		0,00
92	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,78	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,778		0,00		0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic								
93	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	9,90	0,001	0,008		0,00		0,00
94	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	43,90	0,000	0,000		0,00		0,00
95	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	7,20	0,004	0,026		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB
08/2012
Z. Makovská

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
812 51

majitel HIM: SŽDC
Cena za objekt [Kč] 0

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 32-15-02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	5976111R	Dodávka dlaždic keramických	m2	9,05	0,018	0,165		0,00		0,00
97	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,20	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic				0,199		0,00		0,00
Díl:	775	Podlahy skládané								
98	775413R	D+M soklíku ze dřevěné lišty.	m	21,20	0,000	0,006		0,00		0,00
99	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,01	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 775	Podlahy skládané				0,006		0,00		0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové								
100	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	39,25	0,000	0,006		0,00		0,00
101	284110020	lišta speciální soklová PVC 17371 samolepicí, 18,5 x 18,5 mm role 25 m	m	40,04	0,000	0,008		0,00		0,00
102	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	63,50	0,000	0,017		0,00		0,00
103	28412285R	Dodávka podlahovina PVC tl. 2 mm	m2	65,41	0,003	0,185		0,00		0,00
104	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	63,50	0,000	0,002		0,00		0,00
105	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	63,50	0,006	0,367		0,00		0,00
106	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,59	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové				0,585		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB

Datum zpracování :

08/2012

Zpracoval, firma:

Z. Makovská

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 107	783 783225100	Dokončovací práce - nátěry Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	1,19	0,000	0,000		0,00		0,00
108	78332514R	Obnova nátěru radiátorů vč. přípravy podkladu (očištění , oškrabání)	m2	4,32	0,001	0,004		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				0,005		0,00		0,00
Díl: 109	784 7844536R1	Dokončovací práce - malby Obnova malby ze směsi tekuté disperzní bílé oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací a přípravou podkladu (očištění, obroušení) , místnost v do 3,8 m	m2	151,62	0,000	0,047		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby				0,047		0,00		0,00
Díl: 110	M-21 210R	Elektromontáže D+M elektroinstalace vč. uzemění - viz. samostatný rozpočet.	kpl	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M-21	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl: 111	M-24 240R	Montáže vzduchotechnických zařízení D+M VZT - viz. samostatný rozpočet.	kpl	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M-24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 112	M-46 460510323	Zemní práce při extr.mont.pracích Multikanály plastové do rýhy s obetonováním bez výkopových prací 9-cestné	m	5,04	0,384	1,937		0,00		0,00
113	345730020	multikanál z HDPE ohybový 356 mm	kus	14,00	0,007	0,098		0,00		0,00
114	345730040	multikanál těsnící vložka G-9W/CZ	kus	14,00	0,001	0,007		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB
08/2012
Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M-46	Zemní práce při extr.mont.pracích				2,042		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
115	170101-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170101 (beton, železobeton k recyklaci)	t	5,73	0,000	0,000		0,00		0,00
116	170107-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170107 (suť z přírodních materiálů)	t	10,20	0,000	0,000		0,00		0,00
117	170405-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (železný šrot) - "poznámka pro zhotovitele - NENACEŇOVAT "	t	0,59	0,000	0,000		0,00		0,00
118	170504-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170504 (výkopová zemina)	t	8,93	0,000	0,000		0,00		0,00
119	170904-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170204 (rámy oken se skleněnou výplní).	t	0,84	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : SO 32-15-02 Žst.Louky nad Olší - ELEKTROINSTALACE

Datum zpracování : 31.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	21M	VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE								
1	210010301	krab.přístrojová (1901) bez zapojení	ks	12,00		0,000		0,00		0,00
2	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903) kruh.vč.zap.	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
3	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR/97) kruh. vč.zapoj.	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
4	210020661	konstr.tenkostěn.(jockl)-všeobec.výroba;montáž;nát	kg	10,00		0,000		0,00		0,00
5	210800105	CYKY-O 3x1,5mm2 750V (PO)	m	30,00		0,000		0,00		0,00
6	210800105	CYKY-J 3x1,5mm2 750V (PO)	m	35,00		0,000		0,00		0,00
7	210800106	CYKY-J 3x2,5mm2 750V (PO)	m	60,00		0,000		0,00		0,00
8	210800115	CYKY-J 5x1.5mm2 750V (PO)	m	40,00		0,000		0,00		0,00
9	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	6,00		0,000		0,00		0,00
10	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápusť.vč.zap.	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
11	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
12	210111012	zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
13	210111012	zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
14	210201039	svít.zářív.strovní 2x35W	ks	5,00		0,000		0,00		0,00
15	210201040	svít.zářív.strovní 2x35W	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
16	210201037	svít.zářív.strovní 1x35W	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
17	210010122	trubka ochr. vnitřní do ø 20.5mm (VU)	m	6,00		0,000		0,00		0,00
18	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
19	210111011	zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
20	210110082	spínač třípolový vč.dout. 25A, 400V zap.	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
21	211200101	nouzové svítidlo MARS 308/1, 1x8W	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
22	21R	Prořez, podružný materiál	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21M	VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00
Díl:	HZS	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS								
1	1	Drobné nspec.práce dle dizpozic ved.montéra	hod.	10,00		0,000		0,00		0,00
2	2	Vychozí revize el.zarízení	hod.	15,00		0,000		0,00		0,00
3	747CxR	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za HZS	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : žst. Louky n.Olší, klimatizace dopravní kanceláře

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Ing. Hejč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	240-M	Klimatizace dopravní kanceláře								
1	240R1.1	Venkovní kondenzační jednotka , Qch=3,5kW N=0,865kW, 230/50, G=33 kg	ks	1,000						0,00
2	240R1.2	Vnitřní nástěnná jednotka , infra ovladač, kondenzátní čerpadlo	ks	1,000						0,00
3	240R1.3	Konzole nástěnná pro venkovní jednotku	ks	1,000						0,00
4	240R1.4	Čerpadlo kondenzátu, včetně montáže	ks	1,000						0,00
5	240R1.5	Vedení chladiva průměr 6/12 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, komunikační vedení, svod kondenzátu pro RAC	bm	7,000						0,00
6	240R1.6	Svod kondenzátu	bm	3,000						0,00
7	240R1.7	Lišta pro vedení chladiva	bm	7,000						0,00
8	240R1.8	Zkouška těsnosti systému dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 včetně protokolu	ks	1,000						0,00
S	Celkem za 240-M	Klimatizace dopravní kanceláře								0,00