

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce				0,000				
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,88	0,000	0,000		0,00		0,00
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	7,94	0,000	0,000		0,00		0,00
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,63	0,000	0,000		0,00		0,00
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,32	0,000	0,000		0,00		0,00
5	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,37	0,000	0,000		0,00		0,00
6	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,15	0,000	0,000		0,00		0,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,15	0,000	0,000		0,00		0,00
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,37	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání								
10	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,71	2,160	3,689		0,00		0,00
11	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,22	2,256	16,282		0,00		0,00
12	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	25,85	0,001	0,027		0,00		0,00
13	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	25,85	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				19,998		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
14	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	m	0,25	0,000	0,000		0,00		0,00
15	286102R	trubka PVC JS 100	m	0,25	0,002	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	31123821R	Zdivo nosné vnější z keramických tvarovek tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	32,75	0,373	12,215		0,00		0,00
17	311311911	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,09	2,256	2,464		0,00		0,00
18	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	1,16	0,002	0,002		0,00		0,00
19	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	1,16	0,000	0,000		0,00		0,00
20	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	7,04	0,001	0,008		0,00		0,00
21	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	7,04	0,000	0,000		0,00		0,00
22	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	4,00	0,046	0,186		0,00		0,00
23	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	1,25	0,000	0,000		0,00		0,00
24	388381124	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm betonové přilehlé	m	3,00	0,468	1,405		0,00		0,00
25	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,42	2,596	1,090		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				17,371		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
26	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	kus	11,00	0,005	0,050		0,00		0,00
27	593417240	deska stropní vylehčená PZD 239/29/14 V3 239x29x14 cm	kus	11,11	0,157	1,744		0,00		0,00
28	417321212	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 12/15	m3	0,99	2,256	2,236		0,00		0,00
29	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,00	0,005	0,026		0,00		0,00
30	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,00	0,000	0,000		0,00		0,00
31	41736182R	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 425	t	0,07	1,053	0,068		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				4,125		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
32	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	2,73	0,000	0,000		0,00		0,00
33	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	20,00	0,000	0,000		0,00		0,00
34	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	20,00	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	57438111R	Makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	20,00	0,000	0,000		0,00		0,00
36	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,73	0,084	0,230		0,00		0,00
37	59245038R	Dodávka dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	2,81	0,140	0,394		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,624		0,00		0,00
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
38	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6,20	0,018	0,114		0,00		0,00
39	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,97	0,018	0,532		0,00		0,00
40	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,34	0,000	0,000		0,00		0,00
41	622142012	Potažení vnějších stěn rabicovým pletivem	m2	11,05	0,001	0,007		0,00		0,00
42	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	11,05	0,024	0,261		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"**

Název PS,SO : **Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206**

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**812 59**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-15-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	32,97	0,026	0,869		0,00		0,00
44	62261R	Nátěr fasádní barvou, vč. penetrace	m2	32,97	0,001	0,020		0,00		0,00
45	625141001	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 50 mm	m2	4,82	0,005	0,022		0,00		0,00
46	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,34	0,000	0,000		0,00		0,00
47	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,04	2,256	2,338		0,00		0,00
48	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,42	0,000	0,000		0,00		0,00
49	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,53	0,020	0,011		0,00		0,00
50	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,42	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,02	1,053	0,021		0,00		0,00
52	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	7,92	0,042	0,333		0,00		0,00
53	632451454	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 15 běžný	m2	1,53	0,112	0,171		0,00		0,00
54	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	0,19	1,837	0,351		0,00		0,00
55	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	1,32	1,980	2,622		0,00		0,00
56	63721112R	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	3,18	0,241	0,766		0,00		0,00
57	642942111	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,00	0,017	0,017		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8,455		0,00		0,00
Díl:	8	Trubní vedení								
58	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,00	0,007	0,007		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	553402R	Dodávka poklopu ocelového s těsněním 900/700 mm , vč. rámu, povrchové úpravy a přesunu hmot ( viz. 3/Z)	kus	1,00	0,052	0,052		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,059		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
60	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,20	0,130	0,673		0,00		0,00
61	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	5,25	0,085	0,446		0,00		0,00
62	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	56,10	0,000	0,000		0,00		0,00
63	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 122,00	0,000	0,000		0,00		0,00
64	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	56,10	0,000	0,000		0,00		0,00
65	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,20	0,000	0,000		0,00		0,00
66	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	51,75	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1,120		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								



# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"**

Název PS,SO : **Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206**

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**812 59**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-15-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,02	0,000	0,000		0,00		0,00
68	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,75	0,000	0,000		0,00		0,00
69	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,04	1,000	0,043		0,00		0,00
70	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,02	0,000	0,004		0,00		0,00
71	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,75	0,000	0,002		0,00		0,00
72	6283315R	Dodávka pásu těžkého asfaltového	m2	16,02	0,005	0,072		0,00		0,00
73	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,12	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>0,121</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>								
74	712431101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	21,81	0,000	0,000		0,00		0,00
75	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	25,08	0,001	0,024		0,00		0,00
76	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,02	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				0,000		0,00		0,00
						0,024		0,00		0,00
Díl: 713		Izolace tepelné								
77	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	8,75	0,000	0,000		0,00		0,00
78	631481R	Tepelná izolace minerální tl. 140 mm	m2	8,93	0,005	0,044		0,00		0,00
79	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,91	0,000	0,000		0,00		0,00
80	283763R	deska fasádní polystyrénová tl. 30 mm	m2	9,08	0,001	0,010		0,00		0,00
81	713191121	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střeš překrytí pásem A 330H	m2	8,75	0,001	0,010		0,00		0,00
82	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,06	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				0,063		0,00		0,00
Díl: 761		Konstrukce prosvětlovací								
83	761611112	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	0,60	0,100	0,060		0,00		0,00
84	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,06	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 761	Konstrukce prosvětlovací				0,060		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
85	762085103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	14,00	0,003	0,037		0,00		0,00
86	553R	Dodávka kotvení pozednice, vč. povrchové úpravy a přesunu hmot.	kus	14,00	0,000	0,000		0,00		0,00
87	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	49,50	0,000	0,000		0,00		0,00
88	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,17	0,550	0,091		0,00		0,00
89	605110600	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	0,33	0,550	0,179		0,00		0,00
90	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	21,81	0,000	0,000		0,00		0,00
91	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	0,60	0,550	0,330		0,00		0,00
92	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	21,81	0,000	0,000		0,00		0,00
93	605141130	řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,09	0,550	0,047		0,00		0,00
94	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,07	0,024	0,026		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,71	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				0,711		0,00		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
96	76475111R	Odpadní trouby poplastované kruhové D 87 mm, vč. objímek a kolen.	m	3,00	0,001	0,004		0,00		0,00
97	76476113R	Žlaby podokapní půlkruhové, polastované 125 mm, vč. čel a háků.	m	1,00	0,001	0,001		0,00		0,00
98	76476124R	Kotlík poplastovaný k půlkruhovým žlabům velikost 125 mm	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
99	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,01	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,006		0,00		0,00
Díl:	765	Konstrukce pokrývačské								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	765R	D+M kompletní konstrukce vláknocementové krytiny, vč. tvarovek a doplňků ( hřebenače, ukončení střechy, větracích pásů, mřížky proti ptákům a hmyzu , atp.) a přesunu hmot.	m2	21,81	0,000	0,004		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 765	Konstrukce pokrývačské				0,004		0,00		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
101	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	11,31	0,000	0,000		0,00		0,00
102	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	11,31	0,007	0,083		0,00		0,00
103	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,08	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,083		0,00		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
104	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	34,00	0,000	0,002		0,00		0,00
105	767510192	Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu	kus	4,00	0,000	0,000		0,00		0,00
106	5330R	Dodávka kompletní konstrukce kanálových krytů, vč. lemovacích úhelníků - viz. Z/2	kg	34,00	0,001	0,034		0,00		0,00
107	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	55340839R	Dodávka dveře 900/1970 mm otočné zateplené oboustranné oplechované, vč. rámu, kování a povrchové úpravy. Viz. 1/Z	kus	1,00	0,061	0,061		0,00		0,00
109	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
110	54917260R	Dodávka samozavírač dveří hydraulický , viz. 1/Z	kus	1,00	0,004	0,004		0,00		0,00
111	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,02 m2	kus	2,00	0,000	0,000		0,00		0,00
112	55341412R	Dodávka větrací mřížka AL do sklobetonu 190x190x80 mm - viz. 4/Z	kus	2,00	0,002	0,004		0,00		0,00
113	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,11	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,105		0,00		0,00
Díl:	777	Podlahy lité								
114	77761521R	Nátěry podlah betonových dvojnásobné, vč. přípravy podkladu a penetrace.	m2	5,30	0,001	0,008		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,01	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 777	Podlahy lité				0,008		0,00		0,00
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady keramické								
116	781774119	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11,05	0,003	0,036		0,00		0,00
117	5976R	Dodávka keramických obkladových pásků, barva cihlově červená.	m2	11,84	0,018	0,207		0,00		0,00
118	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,24	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,243		0,00		0,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry								
119	78300R1	D+M krystalizačního nátěru betonových konstrukcí, kompletní provedení,vč. přípravy podkladu a přesunu hmot.		4,86	0,000	0,000		0,00		0,00
120	78300R2	D+M utěšňovacího ztláčku , provedení frézované drážky 20x25 mm s výplněním utěšňovacím suchým tmelem, vč. přesunu hmot.		6,60	0,000	0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"**

Název PS,SO : **Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206**

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**812 59**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-15-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	1,80	0,000	0,000		0,00		0,00
122	783726300	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	11,31	0,000	0,004		0,00		0,00
123	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	62,57	0,000	0,002		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>0,006</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
124	78445363R	Malby směsi tekuté disperzní bílé oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	35,44	0,000	0,011		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>0,011</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>M-21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,000</b>				<b>0,00</b>



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	210R	D+M elektroinstalace vč. uzemění - viz. samostatný rozpočet.	kpl	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M-21	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	M-24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,000				0,00
126	240R	D+M VZT - viz. samostatný rozpočet.	kpl	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M-24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
127	170504-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170504 (výkopová zemina )	t	39,86	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem 990	Poplatky za skládky				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : SO 32-15-06 žst.Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206 - ELEKTROINSTALACE

Datum zpracování : 31.10.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	21M1	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ								
1	21MxxR	rozvodnice "RMS1"dle spec.č.1.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21M1	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ				0,000		0,00		0,00
Díl:	21M	VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE								
1	210010301	krab.přístrojová (1901) bez zapojení	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
2	210010313	krab.odbočná s víčkem (KO125E) čtverc. bez zap.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903) kruh.vč.zap.	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
4	210800105	CYKY-O 3x1,5mm2 750V (PO)	m	5,000		0,000		0,00		0,00
5	210800105	CYKY-J 3x1,5mm2 750V (PO)	m	30,000		0,000		0,00		0,00
6	210800106	CYKY-J 3x2,5mm2 750V (PO)	m	10,000		0,000		0,00		0,00
7	210800113	CYKY-J 4x10mm2 750V (PO)	m	5,000		0,000		0,00		0,00
8	210800115	CYKY-J 5x1.5mm2 750V (PO)	m	5,000		0,000		0,00		0,00
9	210800116	CYKY-J 5x2.5mm2 750V (PO)	m	10,000		0,000		0,00		0,00
10	210800528	CY 10 mm2 zelenožlutý (VU)	m	5,000		0,000		0,00		0,00
11	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
12	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
13	210110003	sériový přep.zapuštěný, 10A, 250V, IP44	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
14	210111021	zásuvka zapuštěná. IP44, 16A 250V 2P+Z	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
15	210111103	zásuvka průmyslová 16A, 400V, IP44, 3P+N+PE	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
16	210120102	nožové patrony do 500V	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
17	210150101	prostorovy termostat	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
18	210180001	montáž přímotopného konvektoru	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
19	215191140	skříň přípojková plastová	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
20	211200101	nouzové svítidlo	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
21	215201214	svít.zářivkové nást.přisaz. 2 zdroje kompak.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
22	215202112	svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 1 zdroj+kryt	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
23	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	80,000		0,000		0,00		0,00
24	210220022	uzem. v zemi FeZn ø 10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	10,000		0,000		0,00		0,00
25	210220101	svodové vodiče Al ø 8mm vc.podper	m	20,000		0,000		0,00		0,00
26	210220201	jímací tyč do 3m délky vč.upevnění	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

27	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
28	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
29	210220311	ekvipotencialní svorkovnice EPS 2	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
30	210220361	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
31	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
32	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
33	210220431	tvárování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
34	21R	Prořez, podružný materiál	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21M	VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00
Díl:	HZS	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS								
1	1	Drobné nespec.práce dle dizpozic ved.montéra	hod.	10,000		0,000		0,00		0,00
2	2	Vychozí revize el.zaržení	hod.	20,000		0,000		0,00		0,00
3	747CxR	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za HZS	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	46M	VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE								
1	0200153	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3	m	45,000		0,000		0,00		0,00
2	0560153	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	m	45,000		0,000		0,00		0,00
3	0620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 46M	VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : "Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : žst. Louky n.Olíší, RD v km 326,206\_vzduchotechnika

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Ing. Hejč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-15-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	240-M	Vzduchotechnika RD v km 326,206								
1	240R 0.1	Ventilátor diagon.do kruh.potr.TD 800/200-dvouot.vč.sací m. 925x265	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	240R 0.11	Rychloupínací spona VBM 200 ED	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
3	240R 0.2	Mřížka krycí kruhová 200 pozink-na potrubí	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	240R 0.3	Filtr kaps EU3 MFL 200/3 vč.vložky	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
5	240R 0.4	Zpětná klapka RSK 200 ED	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
6	240R 0.5	Protidešt.žaluzie 400x400 atyp 315x315	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
7	240R 0.51	Pozední rám 4700x400 atyp.315x315	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
8	240R 0.6	Průvětrník MARS 300x300 s klapkami a mřížkou vč.rámu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
9	240R 0.7	Samočinná klapka IMOS-SK 315x315	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
10	240R 0.8	Čtyřhr.potr. do obvodu 800mm/100% tvar sk.I-pozink	bm	1,000		0,000		0,00		0,00
11	240R 0.9	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,000		0,000		0,00		0,00

12	240R 0.10	Montážní materiál	kg	2,000		0,000		0,00		0,00
13	240R 0.11	Těsnění s kontaktním lepidlem PND 21/571-82n.p.Optimit	bm	2,000		0,000		0,00		0,00
14	240R 0.12	Nátěr potrubí základ+1x vrchní nátěr na montáži	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
		Komplexní vyzkoušení, zaškolení,náklady na dopravu,přesun hmot	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 240-M	Vzduchotechnika RD v km				0,000		0,00		0,00