

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

823 51

Číslo PS,SO SO 34-15-02

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce				0,000				
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,42 22,02 3,20 3,20	0,000	0,000		0,00		0,00
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	14,21	0,000	0,000		0,00		0,00
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,98	0,000	0,000		0,00		0,00
4	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,44	0,000	0,000		0,00		0,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,44	0,000	0,000		0,00		0,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,98	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání				0,000				
8	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,20	2,160	2,592		0,00		0,00
9	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	14,40	2,453	35,327		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	275321611	Základové patky ze ŽB tř. C 30/37	m3	7,84	2,453	19,234		0,00		0,00
11	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	46,00	0,001	0,047		0,00		0,00
12	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	46,00	0,000	0,000		0,00		0,00
13	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,36	1,060	0,377		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				57,578		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	44117111R	Montáž ocelových kcí zastřešení nástupiště.	t	128,71 11,81 58,45 58,45	0,000	0,000		0,00		0,00
15	133R	Dodávka ocelové konstrukce zastřešení, vč. povrchové úpravy a přesunu hmot ( podrobnosti viz. technická zpráva).	kg	128 707,27 11 805,99 58 450,64 58 450,64	0,001	128,707		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000 128,707		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
16	963014R1	Bourání prefabrikovaných ŽB trámů - k odvozu na skládku	m	3 503,79 220,00 1 641,90 1 641,90	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	963014R2	Demontáž prefabrikovaných ŽB trámů - ke zpětnému použití , vč. odvozu a uložení na meziskládku.	m	132,00	0,000	0,000		0,00		0,00
18	963014R21	Zpětná montáž prefabrikovaných ŽB trámů zastřešení nástupiště - vč. montážního a pomocného materiálu, naložení a dovozu z meziskládky.	m	132,00	0,144	19,008		0,00		0,00
19	963014R3	Demontáž prefabrikované ŽB nosné kce zastřešení nástupiště ( vlašťovka s jedním sloupem) - ke zpětnému použití , vč. odvozu a uložení na meziskládku.	kus	4,00	0,000	0,000		0,00		0,00
20	963014R31	Zpětná montáž prefabrikovaných ŽB sloupů nástupiště ( vlašťovka) - vč. montážního a pomocného materiálu, naložení , dovozu z meziskládky a přesunu hmot.	kus	4,00	0,000	0,000		0,00		0,00
21	963014R32	Bourání prefabrikované ŽB nosné kce zastřešení nástupiště ( vlašťovka se dvěma sloupy) , k odvozu na skládku.	kus	8,00 4,00	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,00						
23	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	404,52	0,000	0,000		0,00		0,00
24	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	2 831,64	0,000	0,000		0,00		0,00
				205,29	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				19,008		0,00		0,00
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,034				
25	72124211R	D+M kompletní konstrukce lapače splavenin pro svodové potrubí DN 100	kus	20,00	0,001	0,029		0,00		0,00
				10,00						
				10,00						
26	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,03	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,029		0,00		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,136				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	76475112R	Odpadní trouby PZ kruhové D 100 mm, vč. objímek a kolen, vč. povrchové úpravy Aluzink a přesunu hmot. Viz. 1/K.	m	80,00 40,00 40,00	0,002	0,136		0,00		0,00
28	7647611R1	D+M Žlabu hranatého podokapního PZ r.š. 660+2x330 mm s povrchovou úpravou Aluzink , vč. čel, háků, okapníček, kotlíku a přesunu hmot. Viz. 2/K	m	410,00	0,001	0,537		0,00		0,00
29	7647611R2	D+M Žlabu hranatého podokapního PZ r.š. 850+2x330 mm s povrchovou úpravou Aluzink , vč. čel, háků, okapníček, kotlíku a přesunu hmot. Viz. 3/K	m	43,80	0,001	0,057		0,00		0,00
30	7647611R3	D+M Žlabu kabelového PZ r.š. 400 mm s povrchovou úpravou Aluzink , vč. přesunu hmot. Viz. 4/K	m	410,00	0,001	0,537		0,00		0,00
31	7647611R4	D+M Žlabu kabelového PZ r.š. 250 mm s povrchovou úpravou Aluzink , vč. přesunu hmot. Viz. 5/K	m	43,80	0,001	0,057		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	7647611R5	D+M kryt žlabu PZ r.š. 800 mm s povrchovou úpravou Aluzink , vč. přesunu hmot. Viz. 6/K	m	410,00	0,001	0,537		0,00		0,00
33	7647611R6	D+M kryt žlabu PZ r.š. 800 mm s povrchovou úpravou Aluzink , vč. přesunu hmot. Viz. 7/K	m	43,80	0,001	0,057		0,00		0,00
34	7647611R7	D+M lemování TV stožáru prům. 324 mm s těsnící pryží, vč. přesunu hmot. Viz. 8/K.	m	4,00	0,001	0,005		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,000 1,925		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				27,165				
35	7671901R	D+M oplechování a lemování ocelových střech ocelovým plechem , vč. povrchové úpravy poplastováním a přesunu hmot.	m	82,57	0,000	0,000		0,00		0,00
36	76739111R	Montáž krytin střech plechových tvarovaných, vč. doplňků (lemování krajů, prostupů, střední žlab, atp.)	m2	3 565,00 325,00 1 620,00 1 620,00	0,000	0,428		0,00		0,00
37	55350235R	Dodávka trapézového plechu zastřešení , vč. povrchové úpravy poplastováním, doplňků ( lemování krajů, prostupů, středního žlabu, atd.). Přesný typ plechu viz. technická zpráva.	m2	3 565,00	0,008	26,738		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	3 597,20 32,20 325,00 1 620,00 1 620,00	0,000	0,000		0,00		0,00
39	76799191R	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání	m	82,57	0,000	0,000		0,00		0,00
40	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	27,17	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				27,165		0,00		0,00
Díl:	783	Nátěry								
41	7838R	Nátěry betonových povrchů ( betonová kce stávajících vlaštovek) vč. přípravy podkladu, očištění, umytí, penetrace (typ nátěru viz. technická zpráva)	m2	385,38 7,66 3,05 10,71 181,99 192,69	0,001	0,297		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry				0,297		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
42	170101-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170101 (beton, železobeton k recyklaci )	t	379,34	0,000	0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

Datum zpracování : 08/2012  
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	170405-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (železný šrot) - "Poznámka pro zhotovitele - NENACEŇOVAT"	t	25,18	0,000	0,000		0,00		0,00
44	170504-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170504 (výkopová zemina )	t	42,19 51,16 -8,97	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem 990	Poplatky za skládky				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00