

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M781	Základy TV							0,00	
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	84,00						0,00
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	597,00						0,00
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	200,00						0,00
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	356,00						0,00
5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	41,00						0,00
6	74A530	Korugovaná roura pro utopený základ TV	m	7,00						0,00
7	74A540	Kotevní sloupek TV	kus	7,00						0,00
8	74A820	Ochrana stožáru TV	kus	6,00						0,00
9	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	597,00						0,00
10	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	11 940,00						0,00
11	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	598,75						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M781	Základy TV								0,00
Díl:	M782	Stožáry TV								
12	74BF10	Stožár TV - typ (TS,TSI 219) do 10m vč. uzavíracího nátěru	kus	7,00						0,00
13	74BF20	Stožár TV - typ (TS,TSI 219 od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	3,00						0,00
14	74BG20	Stožár TV - typ (TS,TSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	3,00						0,00
15	74BO20	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 219) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	5,00						0,00
16	74BP20	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	23,00						0,00
17	74BU10	Stožár TV - typ (BP 9m) vč. podlití	kus	4,00						0,00
18	74BU30	Stožár TV - typ (BP 11m) vč. podlití	kus	19,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	74BU40	Stožár TV - typ (BP 12,5m) vč. podlití	kus	15,00						0,00
20	74BX00	Břevno typ 23 L	m	746,00						0,00
21	74BX30	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením B na 2T	kus	34,00						0,00
22	74BX40	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením C na BP	kus	24,00						0,00
23	74BX50	Kluzné uložení břevna 23,34 na BP stožáru	kus	8,00						0,00
24	74BX70	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na 2T	kus	31,00						0,00
25	74BX80	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na BP	kus	21,00						0,00
26	74BY10	Příplatek za montáž bran nad stávajícím TV	kus	40,00						0,00
27	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	168,73						0,00
S	Celkem za M782	Stožáry TV								0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M783	Vodiče TV								
28	74C110	Závěs na konzole	kus	13,00						0,00
29	74C111	Závěs na konzole s přídavným lanem	kus	3,00						0,00
30	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	42,00						0,00
31	74C141	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	kus	238,00						0,00
32	74C210	Závěs nebo pevný bod na bráně	kus	80,00						0,00
33	74C211	Závěs nebo pevný bod na bráně s přídavným lanem	kus	70,00						0,00
34	74C230	Závěs SIK	kus	26,00						0,00
35	74C300	Křížení sestav	kus	24,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Zatřídě
ní
objektu 828 22

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	74C301	Věšák troleje	kus	1 253,00						0,00
37	74C310	Proudová propojení	kus	73,00						0,00
38	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	103,00						0,00
39	74C322	Sjízdná spojka troleje	kus	4,00						0,00
40	74C331	Dělič regulovatelný v troleji vč. tabulky	kus	6,00						0,00
41	74C340	Pevný bod kompenzované sestavy	kus	8,00						0,00
42	74C341	Kotvení pevného bodu na stož. T, P, 2T, DS	kus	7,00						0,00
43	74C342	Kotvení pevného bodu na stož. BP - jedna kolej	kus	7,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Zatřídě
ní
objektu 828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	74C343	Kotvení pevného bodu na stož. BP - dvě koleje	kus	1,00						0,00
45	74C350	Lano Pevných bodů a Odtahů 50 mm2 Bz,Fe	m	459,00						0,00
46	74C351	Lano Pevných bodů a Odtahů 70 mm2 Bz,Fe	m	444,00						0,00
47	74C360	Rozpěrná tyč	kus	4,00						0,00
48	74C370	ODTAH TR a NL	kus	4,00						0,00
49	74C410	Kotvení jednoho nebo dvou lan 50-70 mm2 na BP	kus	36,00						0,00
50	74C411	Kotvení lana 50-70 mm2 na T	kus	7,00						0,00
51	74C413	Kotvení lana 50-70 mm2 na 2TB	kus	29,00						0,00
52	74C430	Závěs směrového lana	kus	11,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jedinotkov hmotnos	Celkova motnos	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	74C431	Proudové propojení dvou směrových lan	kus	19,00						0,00
54	74C432	Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	84,00						0,00
55	74C440	Tažení směrového, příčného lana 50 mm2 Bz	m	820,00						0,00
56	74C441	Tažení směrového, příčného lana 70 mm2 Bz	m	32,00						0,00
57	74C501	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 10kN	kus	15,00						0,00
58	74C502	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN	kus	8,00						0,00
59	74C560	Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN	kus	7,00						0,00
60	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	4 366,00						0,00
61	74C5A1	Tažení nosného lana 70 mm2 Bz	m	1 763,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Zatřídě
ní
objektu 828 22

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu	m	4 108,00						0,00
63	74C5B1	Tažení troleje 100 mm2 Cu	m	2 702,00						0,00
64	74C5B3	Tažení troleje 150 mm2 Cu	m	4 108,00						0,00
65	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	14 000,00						0,00
66	74C5E0	Definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje	kus	23,00						0,00
67	74C5E1	Definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana	kus	23,00						0,00
68	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	23,00						0,00
69	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	7,00						0,00
70	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	7,00						0,00
71	74C600	Přípev. jednostranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	kus	4,00						0,00
72	74C601	Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	kus	2,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Zatřídě
ní
objektu 828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	74C610	Kotvení 1 lana ZV, NV, OV	kus	8,00						0,00
74	74C620	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs na T, P, BP, DS	kus	3,00						0,00
75	74C621	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS	kus	10,00						0,00
76	74C630	Svislý závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	15,00						0,00
77	74C632	"V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	19,00						0,00
78	74C640	Připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV	kus	9,00						0,00
79	74C641	Proudové spojení dvou lan ZV, NV, OV	kus	5,00						0,00
80	74C642	Distanční rozpěrka pro 2-6 lan ZV, NV, OV	kus	12,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	74C644	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	kus	10,00						0,00
82	74C650	Vložená izolace v 1 laně ZV, NV, OV	kus	4,00						0,00
83	74C660	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm ² Cu	m	1 844,00						0,00
84	74C700	Pohon odpojovače motorový	kus	9,00						0,00
85	74C701	Pohon odpojovače ruční	kus	2,00						0,00
86	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	10,00						0,00
87	74C703	Odpojovač nebo odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV	kus	1,00						0,00
88	74C711	Kotvení dvou svodů z odpoj. s přípoj. na TV - BP	kus	1,00						0,00
89	74C720	Svod z napájecího převěsu na TV lanem 120 Cu	kus	1,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Zatřídě
ní
objektu 828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	74C721	Svody z dvojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu	kus	8,00						0,00
91	74C722	Svody z trojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu	kus	2,00						0,00
92	74C725	Tři svody z trojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu	kus	2,00						0,00
93	74C730	Vložená izolace v laně napáj. převěsu Bz nebo Cu	kus	5,00						0,00
94	74C741	Proudové propojení sestav TV	kus	18,00						0,00
95	74C751	Přípevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 2-4 třmeny na stož. BP	kus	2,00						0,00
96	74C752	Přípevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 3-6 třmeny na stož. BP	kus	5,00						0,00
97	74C753	Kotvení lana napáj. převěsu - 50, 70 mm2 Bz bez izolace	kus	3,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	74C754	Kotvení lana napáj. převěsu - 120 mm2 Cu s izolací	kus	1,00						0,00
99	74C755	Kotvení 2-4 lan napáj. převěsů 120 mm2 Cu s izolací zdvojený závěs	kus	18,00						0,00
100	74C761	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	kus	6,00						0,00
101	74C7A0	Tažení lan napájecích převěsů ručně 70 mm2 Bz	m	85,00						0,00
102	74C7A2	Tažení lan napájecích převěsů ručně 120 mm2 Cu	m	440,00						0,00
103	74C800	Upevnění konzol středové, stranové	kus	20,00						0,00
104	74C810	Upevnění 2 konzol	kus	6,00						0,00
105	74C900	Bleskojistka růžková na stožáru T, P, BP	kus	1,00						0,00
106	74C910	Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP	kus	1,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	74C961	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	kus	7,00						0,00
108	74C964	Ovládací lávka s boční lávkou na stož. BP	kus	3,00						0,00
109	74C972	Připevnění návěstního štítu	kus	6,00						0,00
110	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	42,00						0,00
111	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	117,00						0,00
112	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	kus	70,00						0,00
113	74C994	Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	70,00						0,00
114	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	1 139,00						0,00
S	Celkem za M783 Vodiče TV									0,00
Díl:	M784	Nátěry TV								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	74N200	Bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV	kus	49,00						0,00
116	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	10,00						0,00
S	Celkem za M784 Nátěry TV									0,00
Díl:	M785	Různé TV								
117	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	85,00						0,00
118	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	85,00						0,00
119	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	85,00						0,00
120	74R015	Zaměření skutečného provedení TV 2kolej. trať, malé ŽST za 100m	kus	21,00						0,00
121	74R400	Betonový dílec 40-60	kus	10,00						0,00
S	Celkem za M785 Různé TV									0,00
Díl:	M786	Demontáže TV								
122	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	147,00						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Zatřídě
ní
objektu 828 22

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	74D010	Dem_Kotevní sloupek	kus	11,00						0,00
124	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	68,00						0,00
125	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	33,00						0,00
126	74D080	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	m3	165,51						0,00
127	74D090	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	3 310,10						0,00
128	74D100	Dem_Brány, krakorce 23,34 - vč. vyvěš. a ukončení	kus	13,00						0,00
129	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	34,00						0,00
130	74D210	Dem_Konzoly ZV, OV vč. závěsu	kus	34,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jedinotkov hmotnos	Celkova motnos	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	74D220	Dem_SIK - K, KV, KK vč. závěsů	kus	6,00						0,00
132	74D300	Dem_Závěsy na bráně	kus	86,00						0,00
133	74D310	Dem_Závěsy na převěsu	kus	65,00						0,00
134	74D320	Dem_"V" Závěs	kus	18,00						0,00
135	74D330	Dem_Odtah Tr, NL	kus	8,00						0,00
136	74D400	Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení	kus	53,00						0,00
137	74D410	Dem_Věšáky	kus	1 241,00						0,00
138	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	60,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Zatřídě
ní
objektu 828 22

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum zpracování : 30.6.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	74D412	Dem_Spojky	kus	96,00						0,00
140	74D414	Dem_Dělič	kus	7,00						0,00
141	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	81,00						0,00
142	74D430	Dem_Pevný bod vč.zakotvení	kus	8,00						0,00
143	74D440	Dem_Trolej vč. nástavků - stříhání	m	8 731,00						0,00
144	74D442	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stříhání	m	8 731,00						0,00
145	74D500	Dem_Kotvení Tr, NL - pevně	kus	6,00						0,00
146	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivě	kus	46,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotkov hmotnos	Celkov motnos	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotkov	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	74D600	Dem_Kotvení ZV, OV, NV, vč. připevnění lišt	kus	8,00						0,00
148	74D610	Dem_Lano ZV - stříhání	m	1 815,00						0,00
149	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	14,00						0,00
150	74D711	Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - dvojité lano	kus	11,00						0,00
151	74D721	Dem_Svody - dvojité lano	kus	12,00						0,00
152	74D800	Dem_Bleskojistky	kus	10,00						0,00
153	74D830	Dem_Kabelu vn	m	100,00						0,00
154	74D840	Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu	kus	12,00						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	74D900	Dem_Montážní lávka pro odpojovač	kus	2,00						0,00
156	74D902	Dem_Břevínko - propojení stožárové dvojice	kus	4,00						0,00
157	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz	kus	4,00						0,00
158	74D920	Dem_Nestandardní kovová konstrukce	kg	400,00						0,00
159	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	364,00						0,00
S	Celkem za M786	Demontáže TV								0,00
Díl:	M789	HZS								
160	74H001	Nespecifikované práce a úpravy stávajícího zařízení na TV	hod	35,00						0,00
S	Celkem za M789	HZS								0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
161	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	1 074,60						0,00
162	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV, betonových stožárů	t	331,70						0,00
163	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	4,38						0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

Datum zpracování :

30.6.2015

Zatřídě
ní
objektu

828 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	170103-O	Odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	1,40						0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								0,00
Díl:	M974	Revize a zkoušky								
165	74M010	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	1,00						0,00
166	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	56,00						0,00
167	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	15,00						0,00
168	74M110	Technická kontrola TV	hod	30,00						0,00
169	74M300	Revizní zpráva	hod	15,00						0,00
170	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	189,00						0,00
S	Celkem	Revize a zkoušky								0,00