

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
  
Číslo PS,SO SO 33-01-01  
  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	Základy TV								
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	62,440		0,000		0,00		0,00
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednoduchá	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
6	74A600	Úprava stávajícího základů TV - povrchová tmelem	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
7	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	62,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2	Stožáry TV								
8	74BG10	Stožár TV - typ ( TS,TSI 245 ) do 10m vč. uzavíracího náteru	kus	1,000		0,000				0,00
9	74BL10	Stožár TV - typ ( DS 14 ) do 10m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	74BU20	Stožár TV - typ ( BP 10m ) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	74BU30	Stožár TV - typ ( BP 11m ) vč. podlití	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
12	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	Stožáry TV				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	Vodiče TV								
13	74C110	Závěs na konzole	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	74C111	Závěs na konzole s přídavným lanem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
15	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
16	74C301	Věšák troleje	kus	83,000		0,000		0,00		0,00
17	74C310	Proudová propojení	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
18	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
19	74C501	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 10kN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	74C502	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	74C551	Ochranný koš - 2 sady závaží	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	74C560	Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	74C580	Výměna lana pro kladkostroj v kotvení NL a TR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz, Fe	m	346,000		0,000		0,00		0,00
25	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu	m	376,000		0,000		0,00		0,00
26	74C5B3	Tažení troleje 150 mm2 Cu	m	376,000		0,000		0,00		0,00
27	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	1 128,000		0,000		0,00		0,00
28	74C5E2	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	0,500		0,000		0,00		0,00
31	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	0,500		0,000		0,00		0,00
32	74C601	Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	74C610	Kotvení 1 lana ZV, NV, OV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
34	74C620	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs na T, P, BP, DS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
35	74C621	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
36	74C622	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs přeponky na BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	74C630	Svislý závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
38	74C632	"V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
39	74C640	Připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
40	74C642	Distanční rozpěrka pro 2-6 lan ZV, NV, OV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	74C644	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	74C650	Vložená izolace v 1 laně ZV, NV, OV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	74C660	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu	m	318,000		0,000		0,00		0,00
44	74C700	Pohon odpojovače motorový	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
45	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
46	74C712	Kotvení dvojitého svodu z odpoj. s přípoj. na TV - BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
47	74C721	Svody z dvojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
48	74C730	Vložená izolace v laně napáj. převěsu Bz nebo Cu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	74C752	Přípevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 3-6 třmeny na stož. BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	74C755	Kotvení 2-4 lan napáj. převěsů 120 mm2 Cu s izolací zdvojený závěs	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
51	74C7A0	Tažení lan napájecích převěsů ručně 70 mm2 Bz	m	20,000		0,000		0,00		0,00
52	74C7A2	Tažení lan napájecích převěsů ručně 120 mm2 Cu	m	110,000		0,000		0,00		0,00
53	74C800	Upevnění konzol středové, stranové	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
54	74C810	Upevnění 2 konzol	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
55	74C961	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
56	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
57	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
58	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	74C994	Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
60	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	98,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m4	Nátěry TV								
61	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
62	74N500	Rekonstrukce nátěru stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP	m2	64,780		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	Nátěry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m5	Různé TV								
63	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m5	Různé TV				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	m6	Demontáže TV								
65	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	15,000		0,000		0,00		0,00
66	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
67	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
69	74D210	Dem_Konzoly ZV, OV vč. závěsu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
70	74D410	Dem_Věšáky	kus	83,000		0,000		0,00		0,00
71	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
72	74D412	Dem_Spojky	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
73	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	74D441	Dem_Trolej vč. nástavků - stočení na buben	m	399,000		0,000		0,00		0,00
75	74D443	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben	m	399,000		0,000		0,00		0,00
76	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivě	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
77	74D611	Dem_Lano ZV - stočení na buben	m	318,000		0,000		0,00		0,00
78	74D620	Dem_Převěšení - zesil. vedení, napájecí, obcházecí	m	60,000		0,000		0,00		0,00
79	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
80	74D711	Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - dvojité lano	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
81	74D720	Dem_Svody - jednoduché lano	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	74D721	Dem_Svody - dvojité lano	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
83	74D900	Dem_Montážní lávka pro odpojovač	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
84	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	19,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	B.1.1.1.3	Náklady na manipulaci s odpadem								
85	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	62,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	496,000		0,000		0,00		0,00
87	74D080	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	m3	17,000		0,000		0,00		0,00
88	74D090	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	442,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.1.1.1.3	Náklady na manipulaci s odpadem				0,000		0,00		0,00
Díl:	B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV								
89	74M010	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	0,200		0,000		0,00		0,00
90	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
91	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
92	74M110	Technická kontrola TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
93	74M300	Revizní zpráva	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
94	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	B.1.1.7	Poplatek za uložení na skládku a ostatní								
95	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	112,390		0,000		0,00		0,00
96	170101-O	Betón z demolice objektů, základů TV, betonových stožárů	t	32,500		0,000		0,00		0,00
97	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	0,220		0,000		0,00		0,00
98	170103-O	Odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.1.1.7	Poplatek za uložení na skládku a ostatní				0,000		0,00		0,00