

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 22

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 50-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m4	Nátěry TV								
1	74N500	Rekonstrukce nátěru stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	Nátěry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m8	Závěsný kabel na TV								
2	74Z000	Přípevnění konzoly-prosté ZOK na stož. T,P,BP,DS	kus	20,000						0,00
3	74Z001	Přípevnění konzoly-podepřené nebo vyvěšené ZOK na stož. T,P,BP,DS	kus	19,000						0,00
4	R	mont_Nástavec ZOK trubkový pro stož.BP,DS nebo břevno	kus	2,000						0,00
5	74Z020	Konzola ZOK prostá	kus	12,000						0,00
6	R	mont_Konzola ZOK prostá	kus	10,000						0,00
7	74Z021	Konzola ZOK podepřená nebo vyvěšená	kus	2,000						0,00
8	R	mont_Konzola ZOK podepřená nebo vyvěšená	kus	17,000						0,00
9	74Z024	Závěs ZOK na lano	kus	2,000						0,00
10	74Z100	Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS	kus	2,000						0,00
11	R	mont_Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS	kus	6,000						0,00
12	74Z101	Stranové kotvení ZOK na stož.BP 500mm	kus	1,000						0,00
13	R	mont_Stranové kotvení ZOK na stož.BP 500mm	kus	1,000						0,00
14	R	mont_Stranové kotvení ZOK na stož.BP 1000mm	kus	2,000						0,00
15	R	mont_Rezerva a svod ZOK do země přes 8m	kus	1,000						0,00
16	R	mont_Rezerva se svodem ZOK do 8m	kus	7,000						0,00
17	R	mont_Spojka,rezerva a svod ZOK - celková délka svodu přes 8m	kus	1,000						0,00
18	74Z300	Závěs ZOK do 70 m	kus	5,000						0,00
19	R	mont_Závěs ZOK do 70 m	kus	37,000						0,00
20	74Z302	Závěs ZOK do 30 m	kus	1,000						0,00
21	74Z412	Kotevní spirála ZOK těžké	kus	2,000						0,00
22	R	mont_Kotevní spirála ZOK těžké	kus	10,000						0,00
23	74Z500	Dem_Konzoly ZOK vč.upevnění na stožáru, závěsu a spirály	kus	25,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 22

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 50-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	74Z501	Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění	kus	10,000						0,00
25	74Z510	Dem_Nástavce ZOK pro stožár	kus	13,000						0,00
26	74Z520	Dem_Svodu ZOK do země	kus	1,000						0,00
27	74Z530	Dem_Spojky, rezervy ZOK	kus	9,000						0,00
28	R	Převěšení a výšková regulace trasy ZOK	m	2 345,000						0,00
29	R	Zavěšení a sundání pomocných kladek pro ZOK	ks	59,000						0,00
30	R	Zavěšení ZOK do svorek nosných	ks	47,000						0,00
31	R	Zavěšení ZOK do svorek kotevních	ks	12,000						0,00
32	74L140	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž)	hod	66,750						0,00
S	Celkem za m8	Závěsný kabel na TV				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV								
33	74M110	Technická kontrola TV	hod	24,000						0,00
34	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	5,563						0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00