

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Datum zpracování : 4/2015
Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce		1,000						
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,800		0,000		0,00		0,00
2	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	20,000		0,000		0,00		0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 831,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	20,000		0,000		0,00		0,00
5	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 721,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	1 721,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 721,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	81,000		0,000		0,00		0,00
11	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
12	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
13	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	54,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	48,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu		1,000						
15	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	50,000		0,000		0,00		0,00
16	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	150,000		0,000		0,00		0,00
17	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV

Datum zpracování : 4/2015

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000						
19	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
20	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	240,000		0,000		0,00		0,00
21	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
22	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	100,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody		1,000						
23	742EBF_R	6-AYKCY 3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	1 775,000		0,000		0,00		0,00
24	742FAH_R	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
25	742FDL_R	Kabelová koncovka vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
26	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
27	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
28	74K210	Uchycení kabelu v ochranné trubce na TV	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
29	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	m	120,000		0,000		0,00		0,00
30	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV

Datum zpracování : 4/2015
Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	745	Silnoproudá technologie		1,000						
31	745EDA_R	Trafostanice 6kV, 50(75)Hz venkovní, skříniová, aluzinková, volně stojící na základovém panelu a patkách - 1*1,2kVA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	745EDF_R	Trafostanice 6kV, 50(75)Hz venkovní, skříniová, aluzinková, volně stojící na základovém panelu a patkách - 2*1,2kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	745ZAA	Vypnutí zařízení a zajištění staveniště rozsah malá zděná TS 22/0,4 nebo podobný objekt	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
34	745ZAB	Demontáž pole (skříně) rozvaděče do Un 38,5kV včetně jeho náplně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
35	745ZAD	Demontáž ovládací skříně, pultu, včetně její náplně, 1 pole,	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	745ZAH	Demontáž vn odpojovače do 38,5kV včetně jeho pohonu	kus	43,000		0,000		0,00		0,00
37	745ZAI	Demontáž vn pojistkového spodku do 38,5kV včetně pojistkových patron	kus	27,000		0,000		0,00		0,00
38	745ZAM	Demontáž vn svodičů přepětí do Un 38,5kV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
39	745_R01	Demontáž traťové skříně 6kV vč. základu	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
40	745ZBC	Demontáž třífázového transformátoru vn/nn do 160kVA	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
41	746ZBA	Demontáž pasovinového případně trubkového vedení	m	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 745	Silnoproudá technologie				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS		1,000						
42	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
44	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
46	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	12,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV

Datum zpracování : 4/2015

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
48	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	100,000		0,000		0,00		0,00
49	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky		1,000							
50	170504-O_R9	Výkopová zemina, štěrk - vč.dopravy	t	123,500		0,000		0,00		0,00
51	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	50,000		0,000		0,00		0,00
52	200301-O	Komunální odpad	t	0,300		0,000		0,00		0,00
53	200301-R	Elektrické zařízení, přístroje, transformátory, tlumivky apod.	t	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00