

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 828 75 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-06-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,400		0,000		0,00		0,00
2	701ABD	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry zalité	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	22,500		0,000		0,00		0,00
4	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	12,100		0,000		0,00		0,00
5	701BBC	Geologický průzkum v místě OV vč. posouzení a návrhu základu	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
6	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	7,800		0,000		0,00		0,00
7	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	18,200		0,000		0,00		0,00
8	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	375,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	375,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	375,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	375,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do ří 63mm	m	150,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
14	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
15	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	131,250		0,000		0,00		0,00
16	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
17	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
18	701HAC	Rozbourání zděných pilířů SP, SR	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-06-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	702	Odvoz odpadu								
19	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	19,500		0,000		0,00		0,00
20	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	78,000		0,000		0,00		0,00
21	702BA0	Odvoz železného šrotu na skládku	t	4,800		0,000		0,00		0,00
22	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,640		0,000		0,00		0,00
23	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	1,920		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
24	741ABK	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační do 25mm	m	132,000		0,000		0,00		0,00
25	741BBF_R2	Krabicová rozvodka z izol. do 6 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
26	741BBF_R2	Krabicová rozvodka z izol. do 6 mm2 IP67	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	741BDA_R5	Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP43, komplet	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
28	741BEC_R1	Svítilno zářivkové 1x18W, IP65, tř. II, IK10 s krytem, vč. zářivky a elektronického předřadníku	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	741BEC_R2	Svítilno zářivkové 1x54W, IP65, tř. II, IK10 s krytem, vč. zářivky a elektronického předřadníku	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
30	741BEC_R3	Svítilno zářivkové vestavné 1x24W, IP65, tř. II, IK10 s krytem, vč. zářivky a elektronického předřadníku	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
31	741BFB_R4	Elektrický přímotopný konvektor 1100 - 2000W, s termostatem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	0,500		0,000		0,00		0,00
33	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. do 110 mm, do EI 90 min.	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
34	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 828 75 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 31-06-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	10,000		0,000		0,00		0,00
36	741FAO	Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	741ZAA_r2	Demontáž stávající elektroinstalace	kompl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
38	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	26,000		0,000		0,00		0,00
39	742GDA	CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová	m	18,000		0,000		0,00		0,00
40	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	221,000		0,000		0,00		0,00
41	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	468,000		0,000		0,00		0,00
42	742GFA	CYKY 5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	467,000		0,000		0,00		0,00
43	742GFC	CYKY 4 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	524,000		0,000		0,00		0,00
44	742GFC	CYKY 5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	136,000		0,000		0,00		0,00
45	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
46	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	114,000		0,000		0,00		0,00
47	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
48	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
49	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	175,000		0,000		0,00		0,00
50	742LCE	TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC	m	304,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 828 75 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 743		Silnoproudá zařízení								
51	743AAC	Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, TP	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
52	743ADA	Výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
53	743AEA	Svítlidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
54	743AIA	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 - 2 okruhy	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
55	743ZAA	Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
56	743ZFA	Demontáž kabelové skříně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
57	743ZFB	Demontáž kabelové skříně zděné nebo betonové	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 747		Zkoušky, revize a HZS								
58	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
60	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	747DBB	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku přes 100m do 200m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	747DBE	Měření korozních vlivů na uzemňovací síť	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
63	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť

Datum zpracování : 1/2015

Zpracoval, firma: Ing. Množil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
65	747GAC	Zkušební provoz	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
66	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
67	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	748	Ostatní								
68	748BAC	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
69	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
70	170504-O-R9	Výkopová zemina, šterk vč.dopravy na skládku	t	30,250		0,000		0,00		0,00
71	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	19,500		0,000		0,00		0,00
72	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů, svítidel - elektroodpad	t	0,540		0,000		0,00		0,00
73	200301-O	Komunální odpad	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00