

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"**

Název PS,SO : **Žst. Louky nad Olší, DOÚO**

Datum zpracování : **1.10.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 74 82

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-06-05**

Datum aktualizace : **20.5.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	2,100		0,000		0,00		0,00
2	701ABB	Sejmutí drnu	m2	850,000		0,000		0,00		0,00
3	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalité	m2	60,000		0,000		0,00		0,00
4	701ABH	Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
5	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
6	701ABJ	Vytrhání obrub - obruby ležaté kladené do písku nebo malty	m	20,000		0,000		0,00		0,00
7	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	80,000		0,000		0,00		0,00
8	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
9	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	2,100		0,000		0,00		0,00
10	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
11	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 400,000		0,000		0,00		0,00
12	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	820,000		0,000		0,00		0,00
13	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	25,000		0,000		0,00		0,00
14	701CBA	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tř. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
15	701CBG	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/2000mm zemina do tř. 4	m	31,000		0,000		0,00		0,00
16	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
17	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	31,000		0,000		0,00		0,00
18	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	31,000		0,000		0,00		0,00
19	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	2 230,000		0,000		0,00		0,00
20	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	112,000		0,000		0,00		0,00
21	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	5 090,000		0,000		0,00		0,00
22	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
23	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	62,000		0,000		0,00		0,00
24	701CGL	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 110mm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
25	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
26	701CHB	Položení drnu	m2	850,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"**

Název PS,SO : **Žst. Louky nad Olší, DOÚO**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 74 82

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-06-05**

Datum zpracování : 1.10.2012

Datum aktualizace : 20.5.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 290,000		0,000		0,00		0,00
28	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
29	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	70,000		0,000		0,00		0,00
30	701EAB	Podkladová vrstva ze šterkopísku	m2	40,000		0,000		0,00		0,00
31	701EAC	Podkladová vrstva z penetračního makadamu živичného - tl.do 20cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
32	701EBA	Jednovrstvá vozovka z betonu/asfaltu - vrstva betonu/asfaltu 10cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
33	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	60,000		0,000		0,00		0,00
34	701EBD	Provizorní položení obrubníku	m	20,000		0,000		0,00		0,00
35	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	20,000		0,000		0,00		0,00
36	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
37	701FAC	Provizorní zajištění potrubí	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
38	701FAD	Zřízení a odstranění pražcového provizoria	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
39	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
40	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
41	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
42	701FFA	Podbití pražců	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
43	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	90,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
44	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	250,000		0,000		0,00		0,00
45	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	5,000		0,000		0,00		0,00
46	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	15,000		0,000		0,00		0,00
47	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
48	741AAG	Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 50-63mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

o

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"**

Název PS,SO : **Žst. Louky nad Olší, DOÚO**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 74 82

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-06-05**

Datum zpracování : 1.10.2012

Datum aktualizace : 20.5.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	741ABM	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 50-63mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
50	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
51	741BAD	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 100/100 - 100/150 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
52	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
53	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
54	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	105,000		0,000		0,00		0,00
55	742GGB	CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	15,000		0,000		0,00		0,00
56	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	7 910,000		0,000		0,00		0,00
57	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
58	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
59	742JBj	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
60	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
61	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky/kolektoru - kabel do 4kg/m	m	1 450,000		0,000		0,00		0,00
62	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	140,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení		1,000						
63	743DAD	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 12 motorových vozů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	743DAH	Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	743DBE	Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 80 svorek	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
66	743ZEA	Demontáž ovladače pro DOÚO	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
67	743ZEB	Demontáž napájecího rozvaděče pro napájení ovladačů DOÚO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	743ZFA	Demontáž kabelové skříně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč

Název stavby : ***"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"***

Název PS,SO : **Žst. Louky nad Olší, DOÚO**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 74 82

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-06-05**

Datum zpracování : 1.10.2012

Datum aktualizace : 20.5.2015

[illegible]