

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82873

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,050		0,000		0,00		0,00
2	701ABB	Sejmutí dnu	m2	40,000		0,000		0,00		0,00
3	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,450		0,000		0,00		0,00
5	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
6	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/900mm zemina do tř. 4	m	350,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	195,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	350,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGH	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHB	Položení dnu	m2	40,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	175,000		0,000		0,00		0,00
12	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
14	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
15	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
16	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
17	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
18	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku na skládku	t	19,000		0,000		0,00		0,00
19	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	3,000		0,000		0,00		0,00
20	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82873

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu na skládku	t	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
22	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	80,000		0,000		0,00		0,00
23	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
24	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
25	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	100,000		0,000		0,00		0,00
26	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	390,000		0,000		0,00		0,00
27	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
28	742JBI	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s pryžovou izolací, 10 - 16 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky/kolektoru - kabel do 4kg/m	m	100,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
31	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747DBA	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	747FBC	Měření funkčního propojení vodiče PEN s kolejí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
36	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	32,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82873

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
38	170504-O	Zemina a kamení	t	19,000		0,000		0,00		0,00
39	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	3,000		0,000		0,00		0,00
40	200301-O	Komunální odpad	t	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00