

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, DOÚO

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-06-05

Datum aktualizace : 17.4.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 701 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 1,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 2,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 1 870,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 1 870,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 701CFD | Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 1 870,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1 870,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 701CGJ | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 85,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 256,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 701EBB | Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 20cm | m2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 701FFB | Vyčištění šterkového lože | m2 | 550,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 701FFC | Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění | m2 | 550,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 702 | | Odvoz odpadu | | | | | | | | |
| 17 | 702AA0 | Odvoz zeminy a šterku na skládku | t | 197,92 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 741 | | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | | | | | |
| 18 | 741EBB | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | m2 | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, DOÚO

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-06-05

Datum aktualizace : 17.4.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 742 | | Silnoproudé rozvody | | | | | | | | |
| 19 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 420,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 742GGI | CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 6 050,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 742GGC | CYKY 19 - 24 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1 050,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad | kus | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 742JAH | Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad | kus | 18,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 742JAI | Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad | kus | 10,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 742JBJ | Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2 | kus | 6,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 743 | | Silnoproudá zařízení | | | | | | | | |
| 26 | 743DAC | Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 8 motorových | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 743DAF | Rozšíření ovladače DOÚO o modul pro komunikaci s nadřazeným systémem pomocí doh | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 743DAH | Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 743ZEA | Demontáž ovladače pro DOÚO | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 743DBF | Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 120 svorek | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 744 | | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | |
| 31 | 747AAB | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních, ovládacích | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN pře | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN p | kus | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm2 | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 747EBA | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil | kus | 9,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 747EBB | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil | kus | 5,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 24,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 747R03 | Zjišťování stávajícího stavu rozvodů nn | hod | 24,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, DOÚO

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-06-05

Datum aktualizace : 17.4.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | 747R01 | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 16,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 8,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 744 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 990 | | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 43 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 197,92 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 1000-R | | R-položky | | | | | | | | |
| 44 | 742D05R | kabelový svod | kus | 9,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 1000-R | R-položky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |