

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst Louky nad Olší, ukolejnění
Projektant, firma : Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 32-01-02

1/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	VODIČE TV								
1	74C921	Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	2						0,0
2	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	65						0,0
3	74C926	Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	28						0,0
4	74C928	Připojení trakční podpěry k zemní tyči	kus	2						0,0
8	74C993	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozhované skupiny	kus	21						0,0
9	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	21						0,0
S	Celkem za m3	VODIČE TV				0,000		0,00		0,0
Díl:	m6	DEMONTÁŽE TV								
10	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	110		0,000		0,00		0,0
S	Celkem za m6	DEMONTÁŽE TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV								
11	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	17		0,000		0,00		0,0
12	74M110	Technická kontrola TV	hod	17		0,000		0,00		0,0
13	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	76		0,000		0,00		0,0
14	74M300	Revizní zpráva	hod	13		0,000		0,00		0,0
S	Celkem za 10	974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV				0,000		0,00		0,00