

**FORMULÁŘ 5**
**ROZPOČET**
**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO :

Louky nad Olší-Karviná, ukolejnění

Projektant, firma :

Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 33-01-02

Datum zpracování :

1/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: m3</b>		<b>VODIČE TV</b>								
1 74C921		Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	3						0,0
2 74C920		Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	7						0,0
3 74C924		Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	212						0,0
4 74C926		Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	45						0,0
5 74C990		Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	70						0,0
6 R		Tažení ochranného vodiče prům. 10 mm FeZn	m	245						0,0
7 R		Kotva do železobetonu	kus	8						0,0
8 74C993		Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	60						0,0
9 74C995		Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	60						0,0
10 74C928		Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
<b>S Celkem za m3</b>		<b>VODIČE TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
<b>Díl: m6</b>		<b>DEMONTÁŽE TV</b>								
10 74D810		Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	270						0,0
<b>S Celkem za m6</b>		<b>DEMONTÁŽE TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 10</b>		<b>974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV</b>								
11 74M100		Protokol způsobilosti TV	hod	30						0,0
12 74M110		Technická kontrola TV	hod	30						0,0
13 74M200		Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	240						0,0
14 74M300		Revizní zpráva	hod	18						0,0
<b>S Celkem za 10</b>		<b>974 M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>