

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce

Datum zpracování : 4/2015

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-42

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce		1,000						
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,150		0,000		0,00		0,00
2	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
3	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	1,500		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	81,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	30,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	111,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	111,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	111,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu		1,000						
9	702BA0	Odvoz železného šrotu	t	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000						
10	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	45,000		0,000		0,00		0,00
11	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce

Datum zpracování : 4/2015

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 828 75 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-42

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Silnoprůdé rozvody		1,000						
13	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	174,000		0,000		0,00		0,00
14	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoprůdá zařízení		1,000						
15	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje (stožár 8m)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
16	743ADA	Výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
17	743AEF_R	Svitidlo pro montáž na stožár - SHC (100W,třída II)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	743ZAA	Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprůdá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS		1,000						
19	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
23	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce

Datum zpracování : 4/2015

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-42

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	748	Ostatní		1,000						
24	746BAC	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky		1,000						
27	170504-O_R9	Výkopová zemina, šterk vč.dopravy na skládku	t	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

Díl:	1000	Poplatky za skládky		1,000						
28	R001	Mechanická zábrana proti najetí vozidlem	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1000	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00