

ZVÝŠENÍ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI ÚSTÍ n.L. - CHEB - projektová dokumentace

příloha č.3 - předpokládaný rozsah prací

STAVBA č.1 - Zvýšení TR Verněřov - Hájek

popis hlavních prací	měrná jednotka	počet měrných jednotek	odhad nákladů v tisících Kč
1	2	3	4
SO 01-1 úpravy žel.svršku Klášterec - Hájek			
Uprava BK včetně výměny upevňovadel	km	1,4	1 200,00
Samostaná úprava GPK	km	2,2	220,00
Výstroj trati	soubor	1	100,00
Celkem SO			1 520,00
SO 04-1 úpravy a regulace TV			
Uprava, regulace nebo oprava TV	TP	45	870,00
Celkem náklady stavba 1			2 390,00

STAVBA č.2 - Zvýšení TR Hájek - Karlovy Vary

popis hlavních prací	měrná jednotka	počet měrných jednotek	odhad nákladů v tisících Kč
1	2	3	4
SO 01-1 úpravy žel.svršku Hájek - K.Vary			
Geoprůzkum 1+2 kol. 177,911-179,575	km	3,328	100,00
Souvislé čištění koleje	km	0,926	1 468,00
Uprava BK včetně výměny upevňovadel	km	1,22	1 135,00
Souvislá výměna pražců	kus	376	1 407,00
Samostaná úprava GPK	km	12,906	1 160,00
vložení nových LIS vč.dodávky a svaření	kus	112	4 480,00
Výstroj trati	soubor	1	230,00
Celkem SO			9 980,00
SO 01-2 sanace žel.spodku v žst. Dalovice			
Demontáž + montáž KP včetně výměny upevňovadel	km	0,21	235,00
Souvislá výměna pražců	kus	154	374,00
Samostaná úprava GPK	km	0,454	314,00
Oprava výhybek	kus	2	3 249,00
Sanace	m2	2199	6 190,00
Celkem SO			10 362,00
PS 02-1 Úprava SZZ Hájek: úvazka na upravené TZZ včetně výměny ASW a SSW, doplnění kódovaných KO v 1. a 2.SK, posun předvěstí na L_{záb.}=1000m			
úvazka na TZZ	ks	1	750,00

posun návěstidel (předvěstí)	ks	2	1 000,00
výměna SSW (systémový SW)	ks	1	500,00
výměna ASW (adresný SW)	ks	1	500,00
Celkem PS			2 750,00

PS 02-2 Úprava TZZ Hájek - Dalovice: doplnění kódovaných KO do stávajícího TZZ AHP-03, úprava PZS km 179,337 (H1) a 179,575 (H2) (prodloužení ovládacích úseků na požadovanou Vt)			
doplnění kódovaných KO	ks	6	3 000,00
úprava PZS	ks	2	2 000,00
Celkem PS			5 000,00
PS 02-3 Úprava SZZ Dalovice: úvazky na upravená TZZ, doplnění kódovaných KO v 1. a 2.SK, posun předvěstí na Lzáb.=1000m, úprava PZS km 182,305 (H3) (prodloužení ovládacích úseků na požadovanou Vt)			
úvazka na TZZ	ks	2	1 500,00
posun návěstidel (předvěstí)	ks	4	2 000,00
úprava PZS	ks	1	1 000,00
Celkem PS			4 500,00
PS 02-4 Úprava TZZ Dalovice - K.Vary: doplnění kódovaných KO do stávajících ITZZ, úprava PZS km 184,150 (J1) (prodloužení ovládacích úseků na požadovanou Vt)			
doplnění kódovaných KO	ks	2	1 000,00
úprava PZS	ks	1	1 000,00
Celkem PS			2 000,00
PS 02-5 Úpravy SZZ K.Vary: úvazky na upravená TZZ, doplnění kódovaných KO v 1. a 2.SK, posun předvěstí na Lzáb.=1000m			
úvazka na TZZ	ks	1	750,00
doplnění kódovaných KO	ks	30	15 000,00
posun návěstidel (předvěstí)	ks	2	1 000,00
výměna SSW (systémový SW)	ks	1	500,00
výměna ASW (adresný SW)	ks	1	500,00
Celkem PS			17 750,00
PS 02-6 Kabelizace Hájek - Dalovice: doplnění kabelizace v úseku mezi sousedními SÚ v návaznosti na prováděné úpravy TZZ a PZS	km	5,339	5 500,00
PS 02-7 Kabelizace Dalovice - K.Vary: doplnění kabelizace v úseku mezi sousedními SÚ v návaznosti na prováděné úpravy TZZ a PZS	km	2,943	3 000,00
SO 04-1 úpravy a regulace TV			
Úprava, regulace nebo oprava TV	TP	129	2 600,00
SO 04-2 úpravy ukolejnění, KSU			
Úprava ukolejnění, KSU	TP	260	1 209,00
Celkem náklady stavba 2			64 651,00