



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 08 Trakční vedení

SO 08 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
990			990 Poplatky za skládky				0,00
44	014113		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny	T	108,000	0,00	0,00
			1: (56+2*2)*1,8; přepočít kubiků zeminy na tuny				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo				
45	014220		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic základů	T	35,280	0,00	0,00
			1: 16,8*2,1; přepočít kubiků betonu na tuny				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo				
46	014270		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 03 Izolátory porcelánové	T	0,198	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo				
B.1.1.6			Revize a zkoušky TV				0,00
47	74F312		Měření parametrů TV statické	km	2,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech				
48	74F313		Měření elektrických vlastností TV	KUS	2,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech				
49	74F314		Měření dotykového napětí u vodivé konstrukce	KUS	8,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech				
50	74F321		Protokol způsobilosti	KUS	1,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedení a				
51	74F322		Revizní zpráva	KUS	1,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního				
52	74F323		Protokol UTZ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních				
53	74F332		Výkon organizačních jednotek správce	HOD	8,833	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění				
m1			74A Základy TV				0,00
1	74A110		Základ TV hloubený v jakékoliv třídě zeminy	M3	56,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 08 Trakční vedení

SO 08 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – zemní práce – pažení – dodávku, dopravu, montáž, pronájem a				
2	74A310		Přídavná výztuž pro základ TV	KUS	20,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – železnou výztuž základu TV2. Položka neobsahuje: X3. Způsob				
3	74A320		Kovaný svorník pro základ TV	KUS	24,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV2. Položka				
4	74A330		Svorníkový koš pro základ TV	KUS	6,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – cenu materiálu svorníkového koše pro základ TV2. Položka				
5	74A440		Zajištění svahu u základu prefabrikátem	KUS	2,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – odtěžení zeminy a jeho stabilizaci v terénu nebo betonáž včetně				
6	74A450		Úprava kabelů u základu TV	KUS	8,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – ruční výkop v průměrné hloubce 80 cm a šíři 50 cm – pažení –				
8	74F111		Hnací kolejová vozidla montážních souprav - základy TV	HOD	57,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech				
7	74F491		Odvoz zeminy z výkopu na určené místo (na skládku)	m3.km	1 260,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné				
m2		74B Stožáry TV					0,00
9	74B231		Stožáry TV ocelové trubkové jednoduché na svorníky, typu TBS, TBSI 219, 245, délky	KUS	6,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – stožár typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle				
10	74B602		Stožáry TV ocelové příhradové typu BP délky 10 m	KUS	2,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – stožár typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle				
11	74B711		Stožáry TV - břevna typu 23L	M	58,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – stožár typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle				
12	74B721		Stožáry TV - připevnění břevna s ukončením A na 1T	KUS	6,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 08 Trakční vedení

SO 08 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – stožár typového provedení – protikorozi ošetření stožáru dle				
13	74B723		Stožáry TV - připevnění břevna s ukončením C na BP	KUS	1,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – stožár typového provedení – protikorozi ošetření stožáru dle				
14	74B731		Stožáry TV - kluzné uložení břevna s ukončením D na BP	KUS	1,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – stožár typového provedení – protikorozi ošetření stožáru dle				
15	74B911		Stožáry TV - příplatek za montáž nad stávajícím vedením	KUS	4,000	0,00	0,00
			1: viz výkaz základů a stožárů				
			1. Položka obsahuje: – příplatek za montáž bran nad stávajícím TV včetně použitých				
16	74F111		Hnací kolejová vozidla montážních souprav - stožáry TV	HOD	17,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech				
	m3		74C Vodiče TV				0,00
17	74C11R		Odrážná tyč na silničním nadjezdu	KUS	4,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – protikorozi ošetření podle TKP2. Položka neobsahuje: X3.				
18	74C121		Příplatek za plastový izolátor	KUS	12,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – protikorozi ošetření podle TKP2. Položka neobsahuje: X3.				
19	74C232		Závěs SIK s přidavným lanem	KUS	8,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
20	74C312		Věšák troleje (pevný nebo kluzný)	KUS	68,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
21	74C342		Kotvení PB na stožáru (všech typů), 1 lano	KUS	2,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
22	74C351		Lana pevných bodů a odtahů 50 mm2 Bz, Fe	M	82,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – protikorozi ošetření podle TKP2. Položka neobsahuje: X3.				
23	74C591		Výšková regulace troleje	M	500,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 08 Trakční vedení

SO 08 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanismů – cena				
24	74C632		Přípevnění konzoly ZV, NV, OV pro "V" závěs na stožár	KUS	1,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
25	74C643		"V" závěsy 1-2 lan ZV, NV, OV	KUS	9,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
26	74C655		Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	KUS	4,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
27	74C81R		Upevnění odrazné tyče na silniční nadjezd	KUS	8,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
28	74C923		Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 1 vodič	KUS	12,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
29	74C967		Výstražná tabulka na stožáru TV nebo konstrukci	KUS	12,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
30	74C968		Číslování stožárů a pohonů odpojovačů	KUS	10,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení				
31	74F111		Hnací kolejová vozidla montážních souprav - vodiče TV	HOD	28,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech				
m6			74F Demontáže TV				0,00
43	74F111		Hnací kolejová vozidla montážních souprav - demontáže TV	HOD	4,000	0,00	0,00
			1: viz technická zpráva				
			1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech				
32	74F411		Demontáž betonových základů TV	M3	16,800	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými				
33	74F421		Demontáž kotevních sloupků	KUS	2,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 08 Trakční vedení

SO 08 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi				
34	74F422		Demontáž ocelových stožárů trubkových nebo profilových	KUS	6,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi				
35	74F429		Demontáž nestandardních kovových konstrukcí	KG	400,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi				
36	74F433		Demontáž konzol TV včetně upevnění	KUS	6,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi				
37	74F437		Demontáž konzol ZV nebo OV včetně závěsů	KUS	6,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi				
38	74F442		Demontáž pevných bodů včetně zakotvení	KUS	2,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi				
39	74F451		Demontáž věšáků troleje	KUS	68,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi				
40	74F452		Demontáž proudových propojení podélných, příčných	KUS	4,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi				
41	74F456		Demontáž ukolejení konstrukcí a podpěr včetně uchycení a vodiče	KUS	14,000	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi				
42	74F491		Demontáž - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	m3.km	354,690	0,00	0,00
			1: viz soupis sestavení				
			1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné				