



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 05.1 Přístupové chodníky

SO 05.1

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
m1			1 Zemní práce				0,00
12	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO	M3	156,695	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: 3,50*(110,0+11,0)*(0,370) - 2*0,06 živice+ 250mm podklad</i>				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.				
5	115101321R00		pohotovost čerp. Soupravy, přítok 500l	DEN	15,000	0,00	0,00
4	115311		ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M	HOD	20,000	0,00	0,00
			Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na				
1	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	255,000	0,00	0,00
			<i>nová komunikace: 107,50*0,3*4,0, opěrná zeď dl. 75m: 5,6*0,3*75</i>				
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu				
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
3	123938		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	102,250	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: 0,25*(110,0*3,50+4,0*6,0)</i>				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti pod				
2	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM, strojně a ručně v ochran.	M3	1 107,845	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: 0,60*0,5*(110,0+11,0)+5*3,0*2,80*1,50, opěrná zeď dl. 70m:</i>				
			položka zahrnuje: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s				
7	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM - zpětný zásyp 2/3	M3	1 069,300	0,00	0,00
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,				
			příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - obsyp - štěrkodrt'	M3	534,650	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: 0,60*0,5*(110,0+11,0)+4*3,0*2,80*1,50, opěrná zeď dl. 70m:</i>				
			kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací				
9	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1 219,250	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: 4,0*(110,0+11,0), opěrná zeď dl. 70m: 1,125*70, nová</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 05.1

0,00

Rozpočet: SO 05.1 Přístupové chodníky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje				
13	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	924,375	0,00	0,00
			stávající komunikace: (3,0*(110,0+11,0))*1,25, nová komunikace:				
14	18224		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M	M2	924,375	0,00	0,00
16	183311		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	924,375	0,00	0,00
15	183403153R00		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	924,375	0,00	0,00
11	28323138		Fólie nopová DELTA FLORAXX 2x20 m nopy 20mm	M2	1 147,500	0,00	0,00
			opěrná zeď dl. 70m: 70,0*3,0, opěrná zeď dl. 75m: 75,0*12,5				
8	583418024		položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	T	982,152	0,00	0,00
10	693660198		dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 900 g/m2	M2	1 147,500	0,00	0,00
			opěrná zeď dl. 70m: 70,0*3,0, opěrná zeď dl. 75m: 75,0*12,5				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
m2			4 Kompletní konstrukce				0,00
20	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	10,545	0,00	0,00
			betonová blomba - opěrná zeď dl. 70m: 8*1,0*1,0*0,5, betonová blomba - opěrná zeď				
19	311325		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	341,397	0,00	0,00
			opěrná zeď dl. 70m: 0,695*18,34*7,0*1,1, opěrná zeď dl. 75m: 299*0,5+75*2,5*0,5				
18	3223E1		dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do Zdi opěrné, zárubní z betonu - (betonářská) výztuž prutová (B 500)	T	23,055	0,00	0,00
			opěrná zeď dl. 70m: 6,1504, opěrná zeď dl. 75m: 16,90410				
			veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
22	592PC02		Vtoková jámka - betonová včetně kompozitové mříže	KUS	5,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice**

SO 05.1

0,00

Rozpočet: **SO 05.1 Přístupové chodníky**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
23	592PC03		Žlab s můstkovým roštem	M	6,500	0,00	0,00
24	592PC04		PVC DN 65/1000	KUS	50,000	0,00	0,00
25	592PC05		flexibilní drenážní potrubí DN 125, - odvodnění rubu zdí	M	145,000	0,00	0,00
17	81457		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	25,000	0,00	0,00
			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,				
26	878181		Plastové (PVC, PE, PP) chráničky půlené DN přes 150 do 200 mm	M	18,000	0,00	0,00
			<i>ochrana stávajícího kabelového vedení - plast. Kabelová chránička dělená</i>				
			Položka obsahuje:				
			- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky				
21	935842		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	191,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje:				
			- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do				
			předepsaného tvaru a v předepsané šířce				
			- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce				
			- úpravu napojení a ukončení				
m3			5 Komunikace				0,00
35	45131777R00		Podklad pod kamenný dvouřádek tl.do 10 cm	M2	52,800	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: ((110,0+4,0+6,0)*0,2*1,1*2</i>				
31	56323		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM	M2	414,150	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 05.1

0,00

Rozpočet: SO 05.1 Přístupové chodníky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			<i>stávající komunikace: $((110,0*3,00+4,0*6,0)+15,0*1,5)*1,1$</i>				
			<i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v</i>				
33	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	333,300	0,00	0,00
			<i>nová komunikace: $101,0*3,0*1,1$</i>				
			<i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v</i>				
34	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	52,800	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: $((110,0+4,0+6,0)*0,2*1,1*2$</i>				
			<i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v</i>				
27	56413		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 40MM	M2	414,150	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: $((110,0*3,00+4,0*6,0)+15,0*1,5)*1,1$</i>				
			<i>dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě a tekuté malty</i>				
28	56417		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM	M2	414,150	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: $((110,0*3,00+4,0*6,0)+15,0*1,5)*1,1$</i>				
			<i>dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě a tekuté malty</i>				
30	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	414,150	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: $((110,0*3,00+4,0*6,0)+15,0*1,5)*1,1$</i>				
			<i>dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství, provedení</i>				
29	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	414,150	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: $((110,0*3,00+4,0*6,0)+15,0*1,5)*1,1$</i>				
			<i>dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství, provedení</i>				
36	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	52,800	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: $((110,0+4,0+6,0)*0,2*1,1*2$</i>				
			<i>dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože</i>				
32	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z	M2	333,300	0,00	0,00
			<i>nová komunikace: $101,0*3,0*1,1$</i>				
			<i>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i>				
			<i>- očištění podkladu</i>				
37	599632111R00		Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	M2	52,800	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: $((110,0+4,0+6,0)*0,2*1,1*2$</i>				
38	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	211,000	0,00	0,00
			<i>stávající komunikace: 20+57, nová komunikace: 66+68</i>				
39	924911		vodicí linie šířky 0,40 m z dlaždic s podélnými drážkami	M	10,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: SO 05.1 Přístupové chodníky

SO 05.1

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
40	924912		Varovný pás šířky 0,40 m z dlaždic s reliéfním povrchem	M	16,600	0,00	0,00
			3,6+2,0*4+5,0				
41	924914		signální pás z dlaždic s reliéfním povrchem	M	20,000	0,00	0,00
42	924914	1	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M	25,000	0,00	0,00
m4			711 - Izolace proti vodě				0,00
43	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	1 334,150	0,00	0,00
			opěrná zeď dl. 70m: 70,0*5,0,0+8*1,5, opěrná zeď dl. 75m: 12,5*75+9*(0,5*(3+4,7))				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
44	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	1 334,150	0,00	0,00
			opěrná zeď dl. 70m: 70,0*5,0,0+8*1,5, opěrná zeď dl. 75m: 12,5*75+9*(0,5*(3+4,7))				
			položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření				
m5			767 - Zámečnické konstrukce				0,00
68	711381022R00		kotvení zábradlí - podlití kotevních desek	M2	5,560	0,00	0,00
45	767162140R00		Zábradlí, dodávka + montáž	KG	8 328,840	0,00	0,00
			- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy,				
69	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	314,270	0,00	0,00
			Zábradlí - PKO, 1x zákl + 2x krycí, celk. 200mikrometrů				
			položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu				
46	953981102R00		Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	KUS	556,000	0,00	0,00
m6			96 - Bourání konstrukcí				0,00
72	11352A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	110,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 05.1

0,00

Rozpočet: SO 05.1 Přístupové chodníky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami,				
71	931971112R00		Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojité	M2	46,650	0,00	0,00
			opěrná zeď dl. 70m: 8*1,5, opěrná zeď dl. 75m: 9*(0,5*(3+4,7))				
70	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,000	0,00	0,00
m7			990 Poplatky za skládky				0,00
74	014130		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton	T	41,367	0,00	0,00
			Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.				
75	014140		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů,	T	23,200	0,00	0,00
			Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.				
73	015113		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	2 178,171	0,00	0,00
			Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.				