



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: PS 03 Rozhlas pro cestující

PS 03 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,00
1	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	12,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací				
2	702211		Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	M	240,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje:				
			– přípravu podkladu pro osazení				
			2. Položka neobsahuje:				
			X				
			3. Způsob měření:				
			Měří se metr délkový.				
3	742D11		Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm ²	M	25,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje:				
			– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky				
			2. Položka neobsahuje:				
			X				
			3. Způsob měření:				
			Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.				
4	742G11		Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm ²	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje:				
			– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky				
			2. Položka neobsahuje:				
			X				
			3. Způsob měření:				
			Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
5	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje:				
			– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi				
			zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle				
			požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy				
			2. Položka neobsahuje:				
			X				
6	75IF21		Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

PS 03

0,00

Rozpočet:

PS 03 Rozhlas pro cestující

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
7	75IF2X		Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
8	75IF41		Montážní rám do 10+1 - dodávka	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
9	75IF4X		Montážní rám do 10+1 - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
10	75IF91		Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: PS 03 Rozhlas pro cestující

PS 03 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
11	75IF9X		Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
12	75IFA1		Nosník bleskojistek - dodávka	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
13	75IFAX		Nosník bleskojistek - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
14	75IFB1		Bleskojistka - dodávka	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: PS 03 Rozhlas pro cestující

PS 03 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
15	75IFBX		Bleskojistka - montáž	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
16	75JB13		Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
17	75JB13R1		Panel jističový do 19" skříně, dodávka	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
18	75JB13R2		Přívod napájecí do 19" skříně, dodávka	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: PS 03 Rozhlas pro cestující

PS 03	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
19	75JB1X		Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
20	75JB1XR1		Panel jističový do 19" skříně, montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
21	75JB1XR2		Přívod napájecí do 19" skříně, montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
22	75JC11		Kabelová forma pro kabely do 10 párů	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: PS 03 Rozhlas pro cestující

PS 03	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
23	75L111		Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
24	75L11X		Rozhlasová ústředna - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
25	75L141		Rozhlasový ovládací prvek ovládací pult rozhlasu	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
26	75L14X		Rozhlasový ovládací prvek - montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: PS 03 Rozhlas pro cestující

PS 03

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
27	75L161		Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	KUS	16,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
28	75L16X		Rozhlasové příslušenství - montáž	KUS	16,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
29	75L175		Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	KUS	16,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
30	75L17X		Reproduktor venkovní - montáž	KUS	16,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice
Rozpočet: PS 03 Rozhlas pro cestující

PS 03 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
31	75L191ROV1		Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm ²	kmžila	0,600	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
32	75L19XROV1		Kabel silový pro rozhlas - montáž	kmžila	0,600	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
33	75L1A2ROV1		Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast.	komplet	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
34	75L1B2		Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				



Firma: STAVBY

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

PS 03

0,00

Rozpočet:

PS 03 Rozhlas pro cestující

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:				
35	75L3E2ROV1		SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.)	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
36	75L3EI		SW modul SW, příprava dat GVD	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
37	75L3F1		Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				