



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
Rozpočet: SO 01 Železniční svršek

SO 01 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
1	015150		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - výkopová zemina	T	1 600,000	0,00	0,00
			920*2				
			Položka obsahuje poplatek za skládku.				
2	122202502		Čištění příkopů, příkopových zídek apod. od nánosů do 0,25m3/m	M2	856,000	0,00	0,00
			(17433-16163-200)*0,8				
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním				
3	171201101		Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	M3	17,120	0,00	0,00
			856*0,02				
			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním				
5			<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
9	437651150		Kolejnice železniční širokopatní tvaru 60 E2 (dříve tvar UIC60)	T	48,480	0,00	0,00
			400*2*0,06*1,01				
			Kolejnice železniční širokopatní třída oceli R 260 tvar 60 E1 (dříve tvar UIC60)				
4	511532111		Kolejové lože z kameniva hrubého drčeného	M3	920,000	0,00	0,00
			Rekonstrukce +směrová a výšková úprava				
			400*2+120				
			Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drčeného				
5	511582195		Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	M3	920,000	0,00	0,00
			400*2+120				
			Kolejové lože se zhutněním Příplatek k cenám za ztížení práce při rekonstrukcích				
6	512502121		Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	M3	800,000	0,00	0,00
			400*2				
			Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na				
7	512502995		Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	M3	800,000	0,00	0,00
			400*2				
			Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na				
8	521454221		Montáž kolejových polí UIC60 základna pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka	M3	400,000	0,00	0,00
			Použijí se inventární kolejnice				
			(17120-16920)*2				
			Montáž kolejových polí na pražcích betonových z kolejnic tvaru UIC 60 s normálním				
11	521455114		Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic UIC60 pražce betonové rozdělení u	M	400,000	0,00	0,00
			Včetně výměny inventárních kolejnic za 75m				
			(17120-16920)*2				
			Zřízení koleje stykované na pražcích betonových s normálním rozchodem z kolejových				
12	525019095		Příplatek za ztížení rozebrání kolejových polí na základně při rekonstrukcích	M	400,000	0,00	0,00
			(17120-16920)*2				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 01 Železniční svršek

SO 01

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
13	525040012		Rozebrání kolejových polí na demontážní základně Příplatek k cenám za ztížení práce při Vyjmutí kolejových polí na prázcích betonových bez rozebrání	M	400,000	0,00	0,00
			(17120-16920)*2				
14	525040021		Rozebrání kolejových polí s rozpojením styků jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení	M	400,000	0,00	0,00
			(17120-16920)*2				
15	543191111		Rozebrání kolejových polí na demontážní základně jakékoliv soustavy a jakéhokoliv Směrové a výškové vyrovnaní koleje automatickou podbýječkou	M	2 540,000	0,00	0,00
			(17433-16163)*2				
16	543199095		Směrové a výškové vyrovnaní koleje jakékoliv soustavy na prázcích jakéhokoliv druhu a Příplatek za ztížení vyrovnaní koleje automatickou podbýječkou při rekonstrukci	M	2 540,000	0,00	0,00
			(17433-16163)*2				
17	545112		Směrové a výškové vyrovnaní koleje jakékoliv soustavy Příplatek k ceně za ztížení práce Svar kolejnic stejného tvaru 60 E2, R 65 spojitě	KUS	28,000	0,00	0,00
			(200/75+2)*4				
			Poznámka k položce: (Jednotlivým svarem se rozumí počet svarů na daném úseku a v daném čase do cca 7 kusů včetně. Nad tento počet už to bývá spojitě, zpravidla strojní svařování.) 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.				
18	545210		Přechodová kolejnice 49 E1/60 E2	KUS	8,000	0,00	0,00
			50% 49E1, 50% 60E2				
			4*2				
23	548930012		Nákup a dovoz přechodové kolejnice délky 25m	KUS	400,000	0,00	0,00
			Řezání kolejnic plamenem				
			200*4/2				
22	549111		Řezání kolejnic plamenem	M	400,000	0,00	0,00
			BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK				
			(17120-16920)*2				
25	549220		1. Položka obsahuje: – přípravné práce, zejména odstraňování překážek v koleji a PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI	KUS	120,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
Rozpočet: SO 01 Železniční svršek

SO 01	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			30*4 Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž pražcové kotvy – odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X				
19	549331		Zřízení bezстыkové koleje na stávajících úsecích v koleji	M	400,000	0,00	0,00
			(17120-16920)*2 1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbíjení pražců, vyrovnaní nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože				
20	5901005010		Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,400	0,00	0,00
			(17120-16920)*2 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou				
21	5901015120		Měření prostorové polohy průchodnosti tratí (PPT) dvou a více kolejí	km	0,400	0,00	0,00
			(17120-16920)*2 Měření prostorové polohy průchodnosti tratí (PPT) dvou a více kolejí. Poznámka: V				
10	592118970		Pražec B 91 S/1 - PA, vystrojení pružné bezpodkladnicové, svěrka Skl. 14, APP 13-19	KUS	673,333	0,00	0,00
			400/0,6*1,01 Podpory kolejnicové betonové a železobetonové pražce-vystrojení pružné				
24	922561129		Úprava drážní stezky z drti kamenné zhuťné tl 100 mm	M2	100,000	0,00	0,00
			25*4 Úprava ploch drážní stezky, sypaných nástupišť, zvýšených nástupišť drážní stezky mezi				
28	923411		NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	KUS	4,000	0,00	0,00
			2*2 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek,				



Firma: STAVBY

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
Rozpočet: SO 01 Železniční svršek

SO 01	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
27	923431		NÁVĚST "KONEC NÁSTUPIŠTĚ"	KUS	4,000	0,00	0,00
			2*2				
			1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek,				
29	923821		SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	12,000	0,00	0,00
			4+2*4				
			1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu				
26	923931		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	10,000	0,00	0,00
			viz koo situace				
			1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky				
9			Ostatní konstrukce a práce - bourání				0,00
30	997013802		Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	241,600	0,00	0,00
			kolejový rošt				
			400*0,604				
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového				
31	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	241,600	0,00	0,00
			kolejový rošt				
			400*0,604				
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
32	997241511		Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	T	241,600	0,00	0,00
			kolejový rošt				
			400*0,604				
			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných				
33	997241511	1	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	T	1 600,000	0,00	0,00
			lože				
			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných				
34	997241519		Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	T	18 416,000	0,00	0,00
			dalších 10 km				
			(1600+241,6)*10				
			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných				
35	998242012		Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu přes 0,8 do 1,5 %	T	240,000	0,00	0,00
			Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových jakéhokoliv rozsahu dopravní				