



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	50,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem				
2	015160		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03	T	0,500	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem				
3	015240		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD	T	0,500	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem				
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
4	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	150,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				
			zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby				
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	30,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				
			odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
6	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	30,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				
			včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	26,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			<i>viz. příloha č.1, 2, 19</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
8	13173B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	260,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č.1, 2, 19</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry				
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	80,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č.1, 2, 26, 27, 28</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
10	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	350,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2, 26, 27, 28</i>				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury				
11	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	75,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
12	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	150,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je				
2			<b>Základy</b>				<b>0,00</b>
13	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	13,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 19</i>				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	7,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2, 26</i>				
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>0,00</b>
15	701001		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ	KUS	60,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 9</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
16	702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	330,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2, 26, 27, 28</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
17	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	120,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2, 19</i>				
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
18	702521		PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m <sup>2</sup> – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
19	703421		ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A	m	10,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
20	703511		ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	m	10,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
21	703512		ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	m	15,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
22	703721		KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM	KUS	30,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1,</i>				
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
23	706110		PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90	M2	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
24	706211		VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU DO 60mm	ks	9,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěšňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
25	709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	5,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				
			1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
26	709120		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				
			1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
27	709210		KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ	KUS	5,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				
			1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
28	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	m	30,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 12</i>				
			1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
29	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	300,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 13</i>				
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem				
			2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod.				
			3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
30	741B11		ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	10,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 13</i>				
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
31	741C01		EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 12</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
32	741C02		UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	30,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 13</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
33	741C03		POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 12, 13</i>				





Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – vyhotovení otvoru pro pouzdro a jeho zatěsnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
34	741C04		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	8,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 12</i>				
			1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnicímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
35	741C05		SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	30,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 13</i>				
			1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
36	741C06		VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	20,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2, 13</i>				
			1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
37	741C11		ZKUŠEBNÍ JÍMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO VOLNÉHO TERÉNU	komplet	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 13</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – výkop a zához díry pro trubku v zemině tř.4 o velikosti 1000x1000x1000mm – zemní jímku do volného terénu sestávající z : trubky o průměru 400/5mm o délce 80cm, víko – uzemňovací kruh s Fezn 30x4mm do trubky vč. montáže, štěrkového zásypu v trubce po montáži do výšky 60cm a úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jímky 2. Položka neobsahuje: X				
38	741C11-R		ZKUŠEBNÍ JÍMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO VOLNÉHO TERÉNU	komplet	8,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č.1, 3, 24</i>				
			1. Položka obsahuje: – výkop a zához díry pro trubku v zemině tř.1 o velikosti 600x600x600mm – kabelovou jímku do volného terénu sestávající z : trubky o průměru 400/5mm o délce 50cm, víko – úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jímky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
39	742F43		KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 25 DO 50 MM2	m	5,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č.1</i>				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
40	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	450,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č.1, 9</i>				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
41	742G12		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	345,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č.1, 9</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
42	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	558,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 9</i>				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
43	742K11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	50,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 9</i>				
			1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
44	742K12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	45,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 9</i>				
			1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
45	742O13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	150,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2</i>				
			1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
46	743111		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	18,000	0,00	0,00



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			<i>viz. příloha č. 1, 2, 17, 18, 28</i>				
			1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření:				
47	743151		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	18,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 16</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
48	743161		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	14,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 17, 18, 25</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
49	743164		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - PRUŽINOVÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 25</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
50	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA	KUS	14,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 17, 18, 25</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje: X  3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
51	743321		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 17, 18, 25</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje: X  3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
52	743411		SVÍTIDLO DRÁŽNÍ VÝBOJKOVÉ KOVOVÉ, MIN.IP 54 DO 150 W	KUS	19,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2, 3, 10, 25</i>				
			1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje: X  3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
53	743472		SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 10 DO	KUS	3,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 2, 3, 10, 25</i>				
			1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje: X  3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
54	743611		ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 7, 25</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření:				
55	743641-R		ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 7</i>				
			1. Položka obsahuje: – instalaci software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
56	744111-R1		ROZVADĚČ RT DLE TOS	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 5, 25</i>				
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a				
57	744111-R2		ROZVADĚČ R1 DLE TOS	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 6, 25</i>				
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a				
58	744111-R3		ROZVADĚČ R-sděl. DLE TOS	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 8, 25</i>				
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a				
59	745721		TRANSFORMÁTOR NN/NN 3-F V KRYTU DO 63 KVA DLE TOS	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy č. 1, 25</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
			Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
60	747111		KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 5, 6, 7, 8</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
61	747131		UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU TŘÍFÁZOVÉHO NN	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz příloha č. 1, 25</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
62	747142		MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ TŘÍFÁZOVÉHO	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
			Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
63	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X				
64	747214		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X				
65	747301		PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000	0,00	0,00
66	747413		<i>viz. příloha č. 1, 13</i> 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. MĚŘENÍ KOROZNÍCH VLVŮ NA UZEMŇOVACÍ SÍŤ	KUS	1,000	0,00	0,00
67	747421		<i>viz. příloha č. 1, 13</i> 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. MĚŘENÍ KOROZNÍCH VLVŮ NA UZEMŇOVACÍ SÍŤ	KUS	1,000	0,00	0,00
68	747511		<i>viz. příloha č. 1, 9</i> 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	33,000	0,00	0,00
69	747541		<i>viz. příloha č. 1, 2, 15</i> 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	0,00	0,00
70	747701		<i>viz. příloha č. 1</i> DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	48,000	0,00	0,00





Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
71	747703		ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
72	747704		ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	24,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
73	748112		KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 25</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrickou stanici dle požadavku provozovatele a v intencích normy TNŽ 38 1981 2. Položka neobsahuje: X				
74	748221		NÁTĚR BEZPEČNOSTNÍCH PRUHŮ NA OSVĚTLOVACÍM STOŽÁRU NEBO VĚŽI	KUS	18,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 20</i>				
			1. Položka obsahuje: – očištění konstrukce před nátěrem barvou ocelovým kartáčem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dodávku barvy základní, vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy – typy barev a odstín dle požadavku provozovatele 2. Položka neobsahuje:				
75	748242		PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	63,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 20</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

SO 10	0,00
-------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
76	75IH71		Ukončení kabelu smršťovací koncovka do 40 mm	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
77	75J212		Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	KMPÁR	0,060	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 9</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				
78	75J311		Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka	KMPÁR	0,040	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 9</i>				
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.				
79	75J31X		Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž	KMPÁR	0,040	0,00	0,00
			<i>viz. příloha č. 1, 9</i>				



Firma: STAVBY

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky****Stavba:** 15053 Výstavba zastávky Havířov nemocnice

SO 10

0,00

**Rozpočet:** SO 10 Rozvody nn a osvětlení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem</li><li>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů</li></ul>2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:</div>				