


ŘEZ 2-2



- POPIS BOURACÍCH PRACÍ, POZNÁMKY
- Demontáž výplně sklepního okna v kamenném ostění (Z fasáda—2ks, S fasáda—4ks).
 - Demontáž dřevěné okenice v 1.pp (místnost 1S18 — 2ks).
 - Demontáž střešního pláště: Rozebrání střešní krytiny (betonové tašky), demontáž dřevěných latí (latě 40x30 6350mm, odstranění pojistné hydroizolační vrstvy z asfaltových izolačních pásů (hadrová lepenka — asf. pásy typu A), demontáž části bednění (bednění v místě výjezdu a okolo komínů zasažené hnilobou a bednění v místě opravovaných prvků krovu — celkem cca 140 m² z celkové plochy střechy 629 m²).
 - Rozebrání zdiva komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6 nad úrovní střechy.
 - Demontáže určených dřevěných prvků krovu zasažených hnilobou a houbami (podrobnější popis viz výkres krovu s návrhem oprav) při současném zajištění přilehlých ponechaných dřevěných prvků provizorní výdřevou a jejich případné nadzvednutí za pomoci heverů.
 - Demontáž oplechování horní hrany patrové římsy a římsy pod parapety oken ve 2.np (J, Z a S fasáda).
 - Před zahájením prací zajistit vytyčení kabelových rozvodů vedených pod povrchem fasády.
 - Demontáž oplechování h.h. nadokenní římsy u určených oken ve 2.np (J, Z a S fasáda).
 - Demontáž oplechování h.h. venkovního parapetu u oken ve 3.np (J, Z a S fasáda).

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
		Datum	říjen 2017	
		Formát	8 x A4	
Název výkresu		Měřítko	Profese	Výkres č.
ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV		1:50	AS	E.3.8.