


ŘEZ 1-1



POPIS BOURACÍCH PRACÍ, POZNÁMKY

- Demontáž klempířských prvků na střeše (okapní žlaby, úžlabní plechy, lemování, střešní výlezy, dešťové svody, atd.).
- Demontáž střešního pláště: Rozebrání střešní krytiny (betonové tašky), demontáž dřevěných latí (latě 40x30 d350mm, odstranění pojistné hydroizolační vrstvy z asfaltových izolačních pásů (hadrová lepenka – asf. pásy typu A), demontáž části bednění (bednění v místě výlezů a okolo komínů zasažené hnilobou a bednění v místě opravovaných prvků krovu – celkem cca 140 m<sup>2</sup> z celkové plochy střechy 629 m<sup>2</sup>).
- Demontáž určených dřevěných prvků krovu zasažených hnilobou a houbami (podrobnější popis viz výkres krovu s návrhem oprav) při současném zajištění přilehlých ponechaných dřevěných prvků provizorní výdřevou a jejich případné nadzvednutí za pomoci heverů.
- Vybourání stávající betonové dlažby a podkladních vrstev na nástupišti pod pultovou střechou (112 m<sup>2</sup>): Teracové dlaždice 25x25cmx2,5cm uložené do maltového lože, podklad z betonové mazaniny (předpokládáno tl. 8 cm) + podsyp. Práce je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností s ohledem na rozvody IS vedených pod dlažbou! Pozn. Kamenná dlažba a betonové obrubníky se bourat nebudou.
- Demontáž falcované krytiny z FeZn plechu a případných podkladních vrstev na pultové střeše nad nástupištem – 152 m<sup>2</sup> (předpoklad 1x asf. pás tl. 2 mm). Demontáž podokapního žlabu včetně háků a demontáž dešťových svodů.
- Demontáž oplechování horní hrany patrové římsy a římsy pod parapety oken ve 2.np (J, Z a S fasáda).
- Před zahájením prací zajistit vytyčení kabelových rozvodů vedených pod povrchem fasády.
- Vybourání výplně okna půlkruhového tvaru ze skleněných tvárnic (luxfer) na S fasádě.

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
Žst Stráž nad Ohří - oprava střechy a fasád		Datum	říjen 2017	
		Formát	6 x A4	
		Měřítko	1:50	
Název výkresu		ŘEZ 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV	Profese AS	Výkres č. E.3.7.