

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce Žst Stráž nad Ohří - oprava střechy a fasád		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
		Datum	říjen 2017	
Název výkresu NÁVRH BAREVNÉHO ŘEŠENÍ FASÁD		Měřítko 1:50	Profese AS	Výkres č. E.3.28.

Návrh barevného řešení:

Návrh barevného řešení je zpracovaný ve dvou variantách pro všechny fasády objektu.

V první variantě jsou fasády opatřené barevným nátěrem v jednom odstínu, který je použitý na východní fasádě opravené v první polovině roku 2017. Pro všechny dřevěné prvky je zvolený krycí nátěr v tmavě hnědém odstínu a litinové sloupy jsou natřené v odstínu modré barvy. Klempířské výrobky a střešní krytina budou ve světle šedém odstínu dle výrobce střešní krytiny. Kamenný sokl z žulových desek světle šedé barvy bude ponechán bez nátěru.

Pro druhou variantu jsou pro nátěr fasád zvoleny dva odstíny. Odstín použitý na východní fasádě je doplněný šedomodrým nátěrem základních ploch fasád. Dřevěné prvky přesahů střechy jsou tmavě hnědé a litinové sloupy modré jako v první variantě. Dřevěné prvky střechy nástupiště včetně bočních dřevěných stěn jsou opatřené krycím nátěrem ve světlém odstínu. Klempířské výrobky a střešní krytina budou ve světle šedém odstínu dle výrobce střešní krytiny. Kamenný sokl z žulových desek světle šedé barvy bude ponechán bez nátěru.

Určené odstíny barev pro silikátový nátěr fasád a krycí nátěr dřevěných prvků jsou definovány pomocí barevného modelu RGB. Po výběru výrobce fasádních barev a barev pro nátěr dřevěných prvků zajistí dodavatel stavby předložení vzorníku barev od vybrané firmy a současně namíchání barevných vzorků dle návrhu. Na základě vzorníku a namíchaných vzorků budou určeny odstíny pro zkušební nátěry fasády. Zkušební nátěry fasády se budou aplikovat na osluněnou i zastíněnou plochu (velikost čtverců 1x1 m). Počet zkušebních nátěrů: 3 vzorky šedomodrého odstínu nátěru fasády (pro variantu 2), 3 vzorky světlého odstínu pro dřevěné prvky nástupiště (pro variantu 2), 3 vzorky hnědého odstínu pro dřevěné prvky střechy (pro variantu 1 i 2).

LEGENDA BAREVNOSTI - VARIANTA 1



OMÍTANÉ PLOCHY FASÁDY - ODSÍN 1 (DLE STÁVAJÍCÍHO NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ)



NÁTĚR KOVOVÝCH PRVKŮ (R - 64, G - 119, B - 160)




DŘEVĚNÉ PRVKY



KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, STŘECHA (SVĚTLE ŠEDÝ ODSÍN)




POHLED JIŽNÍ - VARIANTA 1



POHLED SEVERNÍ - VARIANTA 1



POHLED VÝCHODNÍ - VARIANTA 1



POHLED ZÁPADNÍ - VARIANTA 1

LEGENDA BAREVNOSTI - VARIANTA 2



OMÍTANÉ PLOCHY FASÁDY - ODS TÍN 1 (DLE STÁVAJÍCÍHO NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ)



OMÍTANÉ PLOCHY FASÁDY - ODS TÍN 2 (R - 161, G - 180, B - 192)



NÁTĚR KOVOVÝCH PRVKŮ (R - 64, G - 119, B - 160)



DŘEVĚNÉ PRVKY NA STŘEŠE HLAVNÍ BUDOVY




DŘEVĚNÉ PRVKY NA STŘEŠE NÁSTUPIŠTI (R - 252, G - 232, B - 223)




KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, STŘECHA (SVĚTLE ŠEDÝ ODS TÍN)




POHLED JIŽNÍ - VARIANTA 2



POHLED SEVERNÍ - VARIANTA 2



POHLED VÝCHODNÍ - VARIANTA 2



POHLED ZÁPADNÍ - VARIANTA 2