

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 01-36-01			
Stavba: OPRAVA SZZ HOŠTKA							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 01-36-01 Trafostanice 6kV							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek:							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2019	
Ukončení realizace SO/PS.				STOSMOL, s.r.o			Datum zpracování:		31.07.2019	
OPRAVA SZZ HOŠTKA							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 1 Zemní práce										
1										0,00 Kč
1	132212102		OÚŽI 2018	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	M3	24,000				0,00 Kč
2	174101101		OÚŽI 2018	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	24,000				0,00 Kč
3	181951102		OÚŽI 2018	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	21,000				0,00 Kč
Součet za Díl				Zemní práce				0,00 Kč		
Díl: 742 Silnoproudé rozvody										
4	7495500080		OÚŽI 2018	Kioskové trafostanice 22/0,4kV, Betonová do 1x630kVA typová, prázdná, montáž v rovině	KUS	1,000				0,00 Kč
5	7495553010		OÚŽI 2018	Montáž kioskových trafostanic betonových do 2x630 kVA	KUS	1,000				0,00 Kč
6	7495100280		OÚŽI 2018	Modulární rozváděč do 12kV, 1250A, 31,5kA, 12kV UniGear IF, VD4, PTP, REF615, přípojovací pole s vypínačem, ochranou REF615, motorovým ovládáním a proudovými měniči.	KUS	2,000				0,00 Kč
7	7495151010		OÚŽI 2018	Montáž pole vn rozvaděčů 3-f. Un do 25 kV AC	KUS	2,000				0,00 Kč
8	7495100270		OÚŽI 2018	Modulární rozváděč do 12kV, 1250A, 31,5kA, 12kV UniGear NALF , přípojovací pole s odpínačem	KUS	2,000				0,00 Kč
9	7495151010		OÚŽI 2018	Montáž pole vn rozvaděčů 3-f. Un do 25 kV AC	KUS	2,000				0,00 Kč
10	7495400010		OÚŽI 2018	Transformátory 3-f, 6/0,4 kV - vzduchem chlazené, IP 00 do 100kVA	KUS	1,000				0,00 Kč
11	7495451012		OÚŽI 2018	Montáž transformátorů vn/tlumivek do 250 kVA	KUS	1,000				0,00 Kč
12	7495401290		OÚŽI 2018	Tlumivky kompenzační 3-f 6kV, do 200kVAR, ± 2x5%, olejová hermetizovaná	KUS	1,000				0,00 Kč
13	7496551045		OÚŽI 2018	Montáž transformátorů, měničů, tlumivek, kondenzátorů, vn tlumivky včetně podpěrek, nastavení a seřízení, provedení zkoušek a dodání atestů	KUS	1,000				0,00 Kč
14	7492100760		OÚŽI 2018	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	KUS	15,000				0,00 Kč
15	7497351210		OÚŽI 2018	Montáž podpěrného izolátoru jednoho pro NV na liště, bráně, stožár T, BP	KUS	15,000				0,00 Kč
4	7495401820		OÚŽI 2018	Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor	KUS	3,000				0,00 Kč
5	7495453015		OÚŽI 2018	Montáž příslušenství transformátorů konektoru pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor	KUS	3,000				0,00 Kč
6	7495401830		OÚŽI 2018	Tlumič vibrací transformátoru (podložky pod kolečka z antivibrační hmoty)	KUS	1,000				0,00 Kč
7	7495453020		OÚŽI 2018	Montáž příslušenství transformátorů tlumiče vibrací (podložky pod kolečka z antivibrační hmoty)	KUS	1,000				0,00 Kč
8	7492400110		OÚŽI 2018	Kabely do 6kV včetně - izolace PVC, 6-AKYCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný	M	20,000				0,00 Kč
9	7492451030		OÚŽI 2018	Montáž kabelů vn třížilových, uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.) do 120mm2	M	20,000				0,00 Kč
10	7499700800		OÚŽI 2018	Kabelová koncovka vnitřní do 6 kV vč.kabelového oka	KUS	4,000				0,00 Kč
16	7492453030		OÚŽI 2018	Montáž koncovek kabelů vn třížilových, včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko), do 120mm2	KUS	2,000				0,00 Kč
17	742511		OTSKP 2019	KABEL VN - JEDNOŽILOVÝ, CSA DO 70 MM2	M	12,000				0,00 Kč
18	7492400460		OÚŽI 2018	Označovací štítek na kabel (100 ks)	SADA	1,000				0,00 Kč
19	7494758020		OÚŽI 2018	označovací štítek	KUS	12,000				0,00 Kč
20	7492300140		OÚŽI 2018	Závěsný systém vn, Ostatní příslušenství, Kabelová příchytka 40 C 29-40	KUS	10,000				0,00 Kč
21	7492454020		OÚŽI 2018	Montáž přípojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn, kabelová příchytka	KUS	10,000				0,00 Kč

FORMULÁŘ SO/PS

OPRAVA SZZ HOSTKA										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
22	744348		OTSKP_2019	ROZVADĚČ NN SKŘÍNOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ, DO IP 40, HLOUBKY DO 500MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM, VÝŠKY DO 2250MM-VÝVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ (RU2)	KUS	1,000				0,00 Kč	
23	7491600130		OÚŽI 2018	Uzemnění Vnější Zemnicí pásek stožáru TV FeZn 30x4 mm2 v délce 25 m	KUS	6,000					0,00 Kč
24	7491652010		OÚŽI 2018	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemi kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku	M	120,000					0,00 Kč
25	7491600010		OÚŽI 2018	Uzemňovací vedení na povrchu, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	M	22,000					0,00 Kč
26	7491651010		OÚŽI 2018	Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	M	22,000					0,00 Kč
27	7491600140		OÚŽI 2018	Uzemnění vnější, zemnicí tyče stožátu TV do okruhu 5m	KUS	12,000					0,00 Kč
28	7491652040		OÚŽI 2018	Montáž vnějšího uzemnění, zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	KUS	12,000					0,00 Kč
29	7491652082		OÚŽI 2018	Montáž vnějšího uzemnění, vyvedení a připojení uzemnění na kovové oplocení	KUS	6,000					0,00 Kč
30	7491652084		OÚŽI 2018	Montáž vnějšího uzemnění, spoj uzemňovacích vodičů svařováním vč. Zaizolování	KUS	22,000					0,00 Kč
31	7492300140		OÚŽI 2018	Kabelová příchytka 40 C 29-40	KUS	52,000					0,00 Kč
32	7492454020		OÚŽI 2018	Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn, kabelová příchytka	KUS	52,000					0,00 Kč
33	7491207780		OÚŽI 2018	Kabelové rošty pozinkované, CF105/300 EZ	M	21,000					0,00 Kč
34	7491451030		OÚŽI 2018	Montáž kabelových stojín a ocelových roštů délky 3 m, šířky do 400 mm	M	21,000					0,00 Kč
35	7491209820		OÚŽI 2018	Kabelové žlaby plechové, pozinkované, MERKUR 250/100 M2 galv.zinek	M	12,000					0,00 Kč
36	7491455015		OÚŽI 2018	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství), 250-500/100 mm, bez víka a nosníků	M	12,000					0,00 Kč
37	7492501760		OÚŽI 2018	Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	M	40,000					0,00 Kč
38	7492501770		OÚŽI 2018	Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	M	20,000					0,00 Kč
39	7492501715		OÚŽI 2018	Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 2O6 (2Dx6), NYM-O 2x6	M	20,000					0,00 Kč
40	7492553010		OÚŽI 2018	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	M	80,000					0,00 Kč
41	7492501300		OÚŽI 2018	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 žz (CYA)	M	15,000					0,00 Kč
42	7492552010		OÚŽI 2018	Montáž kabelů jednožilových Cu do 35 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	M	15,000					0,00 Kč
43	7492501930		OÚŽI 2018	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	M	15,000					0,00 Kč
44	7492502050		OÚŽI 2018	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	M	20,000					0,00 Kč
45	7492554010		OÚŽI 2018	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	M	35,000					0,00 Kč
46	7492502140		OÚŽI 2018	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 12J1,5 (12Cx1,5)	M	30,000					0,00 Kč
47	7492555012		OÚŽI 2018	Montáž kabelů vícežilových Cu 12 x 1,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	M	30,000					0,00 Kč
48	7492751010		OÚŽI 2018	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji 1 - žilových do 240 mm2	KUS	16,000					0,00 Kč
49	7492751020		OÚŽI 2018	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	KUS	22,000					0,00 Kč
50	7492751022		OÚŽI 2018	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	KUS	16,000					0,00 Kč
51	7492751040		OÚŽI 2018	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	KUS	8,000					0,00 Kč
52	7493101820		OÚŽI 2018	Svitidla pro montáž na strop nebo stěnu, 2x36W EP	KUS	2,000					0,00 Kč
53	7491555025		OÚŽI 2018	Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 1x36 W nebo 1x58 W, IP20	KUS	2,000					0,00 Kč
54	7493101660		OÚŽI 2018	Svitidla pro montáž na strop nebo stěnu 1x24W EP IP44	KUS	2,000					0,00 Kč
55	7491555030		OÚŽI 2018	Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 2x28 W , IP65	KUS	2,000					0,00 Kč
56	7491201400		OÚŽI 2018	Krabice KO 125/1L	KUS	5,000					0,00 Kč
57	7491252020		OÚŽI 2018	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek odbočné s víčkem a svorkovnicí	KUS	5,000					0,00 Kč
58	7491201600		OÚŽI 2018	Spinací přístroje instalační Spínač PRAKTIK 3553-01929 B	KUS	1,000					0,00 Kč
59	7491253010		OÚŽI 2018	Montáž přístrojů spinacích instalačních, vypínačů 1-pólových	KUS	1,000					0,00 Kč
60	7491204830		OÚŽI 2018	Zásuvky instalační PRAKTIK 5518-2929 B	KUS	2,000					0,00 Kč
61	7491254010		OÚŽI 2018	Montáž zásuvek instalačních	KUS	2,000					0,00 Kč
62	7494002826		OÚŽI 2018	Dveřní spínače	KUS	1,000					0,00 Kč
63	7496351030		OÚŽI 2018	Montáž dveřních spínačů pro kobku	KUS	1,000					0,00 Kč
64	7491206700		OÚŽI 2018	Elektrické přímotopy, Panel ECOFLEX 2000W ET 20	KUS	1,000					0,00 Kč
65	7491256010		OÚŽI 2018	Montáž elektrických přímotopů konvektorů přímotopných s termostatem do 3000 W	KUS	1,000					0,00 Kč
66	7491206750		OÚŽI 2018	Termostat, 5..50°C, 230V AC, elektronický	KUS	1,000					0,00 Kč
67	7491256020		OÚŽI 2018	Montáž elektrických termostatů	KUS	1,000					0,00 Kč

OPRAVA SZZ HOSTKA										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
68	741732R		OTSKP 2019	VENTILÁTOR ODVĚTRÁVACÍ 230VAC, 700m3	KUS	1,000				0,00 Kč	
69	7491200030		OÚŽI 2018	Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby, Lišta LV 24x22 vkladací bílá 3m	KUS	10,000				0,00 Kč	
70	7491200270		OÚŽI 2018	Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby, Lišta LH 60x40 vkladací bílá 3m	KUS	7,000				0,00 Kč	
71	7491251010		OÚŽI 2018	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů do 40/40 mm	M	51,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Silnoproudé rozvody						0,00 Kč	
Díl: 747				Zkoušky, revize a HZS							
72	7498150520		OÚŽI 2018	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	KUS	1,000				0,00 Kč	
73	7498150525		OÚŽI 2018	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	KUS	6,000				0,00 Kč	
74	7498351010		OÚŽI 2018	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000				0,00 Kč	
75	7499151030		OÚŽI 2018	Dokončovací práce - zkušební provoz	HOD	8,000				0,00 Kč	
76	7499151040		OÚŽI 2018	Dokončovací práce - zaškolení obsluhy	HOD	4,000				0,00 Kč	
77	7499151010		OÚŽI 2018	Dokončovací práce - na elektrickém zařízení	HOD	12,000				0,00 Kč	
78	7499151050		OÚŽI 2018	Dokončovací práce - manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	3,000				0,00 Kč	
79	02913		OTSKP 2019	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000				0,00 Kč	
80	02940		OTSKP 2019	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000				0,00 Kč	
81	03100		OTSKP 2019	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Zkoušky, revize a HZS						0,00 Kč	