



				Číslo soupravy
1.				
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1			 VIAMONT Projekt, s.r.o. Křížkovského 1292/13, 130 00, Praha 3 tel./fax: +420 602 320 417 e-mail: info@viamontprojekt.cz
Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík		
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Jiří Štolba		
Technická kontrola	Ing. Jiří Štolba		
Vypracoval	Lukáš Skořepa		
OPRAVA SZZ HOŠTKA SO 01-36-05 ROZVOD 22kV			Zak. číslo zhotov. 19060 Datum 07/2019 Stupeň DSP Měřítko 3xA4 Část Příloha
SOUPIS PRACÍ			E.3.6.5
			4

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							EL				
Stavba: OPRAVA SZZ HOŠTKA							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: EL SO 01-36-05 ROZVOD 22kV							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek:							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2019		
Ukončení realizace SO/PS.				STOSMOL, s.r.o			Datum zpracování:		31.07.2019		
OPRAVA SZZ HOŠTKA							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce							0,00 Kč				
1	132212102		OÚŽI 2018	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	M3	310,000				0,00 Kč	
2	174101101		OÚŽI 2018	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	310,000				0,00 Kč	
3	181951102		OÚŽI 2018	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	259,000				0,00 Kč	
4	141721115		OÚŽI 2018	Rízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm	M	20,000				0,00 Kč	
5	28610003		OÚŽI 2018	Trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní díl 6m DN 150	M	4,000				0,00 Kč	
6	7491100130		OÚŽI 2018	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	M	740,000				0,00 Kč	
7	460520174		OÚŽI 2018	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	M	740,000				0,00 Kč	
8	7592700655		OÚŽI 2018	Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	M	740,000				0,00 Kč	
9	7593505150		OÚŽI 2018	Pokládka výstražné fólie do výkopu	M	740,000				0,00 Kč	
10	012303000		OÚŽI 2018	Geodetické práce po ukončení opravy	KUS	1,000				0,00 Kč	
Součet za Díl Zemní práce							0,00 Kč				
Díl: 742 Silnoproudé rozvody											
11	7492400330		OÚŽI 2018	Kabely, vodiče - vn, 22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový, stíněný (bez kabelových přichytek)	M	2 310,000				0,00 Kč	
12	7492451010		OÚŽI 2018	Montáž kabelů vn jednožilových, uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.) do 120mm2	M	2 310,000				0,00 Kč	
13	7499700810		OÚŽI 2018	Kabelová koncovka vnitřní do 35 kV vč.kabelového oka	KUS	6,000				0,00 Kč	
14	7492453010		OÚŽI 2018	Montáž koncovek kabelů vn jednožilových, včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko), do 120mm2	KUS	6,000				0,00 Kč	
15	7492701040		OÚŽI 2018	Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn, izolovaný T-adaptér 22kV pro plynem izolované rozvaděče osazené průchodkami s omezovačem přepětí, 1 a 3-žilové kabely 22 kV 50-300 mm2 se šroubovacím okem	KUS	6,000				0,00 Kč	
16	7492454030		OÚŽI 2018	Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn, sady izolovaných adaptérů (3 ks) pro připojení vn kabelu, včetně přípravy kabelu, ukončení žil a stínění, do vn rozvaděče	KUS	6,000				0,00 Kč	
17	7492400460		OÚŽI 2018	Označovací štítek na kabel (100 ks)	SADA	1,000				0,00 Kč	
18	7494758020		OÚŽI 2018	označovací štítek	KUS	20,000				0,00 Kč	
19	742722		OTSKP 2019	Kabelová spojka VN, jednožilová pro kabely přes 6kV od 95 do 150mm2	KUS	3,000				0,00 Kč	
Součet za Díl Silnoproudé rozvody							0,00 Kč				
Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS											

FORMULÁŘ SO/PS

OPRAVA SZZ HOŠTKA										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
20	7498150520		OÚŽI 2018	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	KUS	1,000				0,00 Kč	
21	7498150525		OÚŽI 2018	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	KUS	1,000				0,00 Kč	
22	7498351010		OÚŽI 2018	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000				0,00 Kč	
23	7499151030		OÚŽI 2018	zkušební provoz	HOD	5,000				0,00 Kč	
24	7499151040		OÚŽI 2018	zaškolení obsluhy	HOD	3,000				0,00 Kč	
Součet		za Díl		Zkoušky, revize a HZS						0,00 Kč	