

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. POŘÍČANY**

Číslo stavby: **5213720006**

Název PS, SO : **SO 36-01.1 Osvětlení přístupové cesty podél Českobrodské ulice**

Číslo PS, SO: **SO 36-01.1**

Tisk: 28.11.2016

JKSO: **828 73**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: 74 Silnoproud				
1	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1.1</i>	M	340,000
2	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 1.1</i>	KUS	15,000
3	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 4</i>	M	133,000
4	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 4</i>	KUS	6,000
5	741C06-R	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 4</i>	KUS	7,000
6	743111	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 2</i>	KUS	6,000
7	743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 2</i>	KUS	6,000
8	743431-R	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ VÝBOJKOVÉ, MIN. IP 54, DO 150 W, V BARVĚ KONSTRUKCE RAL 7016 <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 2</i>	KUS	6,000
9	743486	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 2</i>	KUS	6,000
10	741122	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2	ks	10,000
11	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	8,000
12	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000
13	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000
14	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8,000
15	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	4,000
16	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	8,000
17	748221	NÁTĚR BEZPEČNOSTNÍCH PRUHŮ NA OSVĚTLOVACÍM STOŽÁRU NEBO VĚŽI	KUS	6,000
18	748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	15,000
19	742223	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	80,000
20	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ <i>Viz přílohová dokumentace: č. 1, č. 2</i>	KUS	1,000
21	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000
22	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	6,000
23	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000
Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				
24	702221	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM	M	220,000
25	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	220,000
26	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	220,000
27	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	2,000
28	14-R	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	HOD	4,000
29	701BAC-R	RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO I.TŘ., VČ. ZÁHOZU, ÚPRAVY POVRCHU A ODVOZU	M3	1,000
Díl: 13 Hloubené vykopávky				
30	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>Viz: příloha dokumentace č.2 - objem výkopů kabelových rýh bez odvozu (80%): šířka*hloubka* délka; 0,35*0,8*220*0,8</i>	M3	49,280

31	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>Viz: příloha dokumentace č.2 - objem výkopů kabelových rýh s odvozem (20%): šířka*hloubka*délka; 0,35*0,8*220*0,2</i>	M3	12,320
32	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>Odvoz do vzdálenosti dalších 17km</i>	M3.KM	209,440
33	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>Viz: příloha dokumentace č.2,č.5 - 23x základ osvětlovacího stožáru 6M - objem výkopů bez odvozu</i>	M3	1,200
34	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>Viz: příloha dokumentace č.2,č.5 - 6x základ osvětlovacího stožáru 6M - objem výkopů s odvozem</i>	M3	0,300
35	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>Odvoz do vzdálenosti dalších 17km</i>	M3.KM	5,100
Díl: 17		Konstrukce ze zemin		
36	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>Viz: příloha dokumentace č.2; 80% výkopu kabel. rýh a jam</i>	M3	50,480
Díl: 2		Základy		
37	701BBB-R	BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE <i>Viz: příloha dokumentace č.2,č.5; 6 ks základ OS 6m</i>	M3	1,500
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů		
38	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>Viz: položky SPM "Díl 13"</i>	T	22,716
52	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	1,500
53	581244	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ III TL DO 200MM	M2	0,500