

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany**

Číslo stavby: **5213720017**

Název PS,SO : **Ukolejení vodivých konstrukcí**

Číslo PS,SO: **SO 37-01**

Tisk: 3.3.2017

JKSO: **824 10**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

Díl: A		Definitivní stav		
1	74C923	Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 1 vodič	kus	2,000
2	74C924	Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 2 vodič	kus	25,000
3	74C572	Tažení ochranného lana 70 mm ² Fe	m	60,000
4	74C971	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	8,000
5	74C976	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	31,000
Díl: 1B		Provizorní stavy		
6	74C923	Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 1 vodič	kus	3,000
7	74C924	Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 2 vodič	kus	1,000
8	74C925	Přesun ukolejnění (demontáž+montáž ukolejnění na jinou konstrukci)	kus	50,000
9	74C572	Tažení ochranného lana 70 mm ² Fe	m	150,000
10	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	3,000
11	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	3,000
12	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	3,000
13	74F456	Demontáže (TV) ukolejnění konstrukcí a podpěr včetně uchycení a vodiče	kus	12,000
14	74C975	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovožňované skupiny	kus	31,000
Díl: 2		Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV		
15	74F331	Technická pomoc při výstavbě TV	hod	8,000
16	74F314	Měření dotykového napětí u vodivé konstrukce	kus	27,000
17	74F322	Revizní zpráva	kus	1,000
18	74F332	Výkon organizačních jednotek správce	hod	8,000