

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Název PS/SO: **Ukolejnění podpěr TV a ocelových konstrukcí**

Datum zpracování: **22.2.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost
0	1	2	3	4	5	6
Díl:	74	Silnoprout				
	74C	VODIČE				
1	74C917	PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNIČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ	KUS	1,000		
2	74C923	NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS	81,000		
3	74C924	NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE	KUS	1,000		
4	74C926	SKUPINOVÉ VODIVÉ SPOJENÍ KONSTRUKCÍ (DO 20 M)	KUS	2,000		
		CELKEM - 74 C Vodiče TV				
	74F3	REVIZE , ZKOUŠKY A MĚŘENÍ TV				
5	74F315	MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU	KUS	2,000		
6	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		
7	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
8	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	6,000		
		CELKEM - 74 F3 Revize,zkoušky a měření TV				
	74F4	DEMONTÁŽE				
9	74F456	DEMONTÁŽE (TV) UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE	KUS	84,000		
		CELKEM - 74 F4 Demontáže TV				