


k.ú. Žalany (794325)

p.p.č.1150/1







Při provádění výkopových prací budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních jednolichých správci IS, které jsou součástí PD v příloze H-Doklady

T-Mobile ČR a.s. č.j. E26202/19 ze dne 4.7.2019
UPS ČR, s.r.o.(Infortel, spol. s.r.o.) č.j. A1457/2019 ze dne 11.7.2019
SUPTel a.s. č.v. 21900111 ze dne 30.5.2019
Telia Carrier ČR a.s. (SITEL spd, s.r.o.) č.j. 1311901437 ze dne 28.5.2019
OPTILINE a.s. (SITEL spol., s.r.o.) č.j. 1411901240 ze dne 28.5.2019
zejména:

- ☐ písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- ☐ před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- ☐ prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- ☐ upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženího vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- ☐ upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubčících strojů, sblížeček apod.),
- ☐ řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, oddizení
- ☐ odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ☐ nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (většně např. trvalých parkovišť apod.),
- ☐ bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- ☐ při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“;

A: Předpokládané místo křížení optického kabelu se stavbou (kabel TCEKPLEY, trubky HDPE), hloubka uložení 80cm v plastovém žlabu.



Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1			 VIAMONT Projekt, s.r.o. Křížkovského1292/13, 130 00, Praha 3 tel./fax: +420 602 320 417 e-mail: info@viamontprojekt.cz		
Odpov. projektant stavby	Rynda Martin			Zak. číslo zhotov.	09-2019
Odpov. projektant PS, SO, části	Rynda Martin			Datum	03/2020
Technická kontrola	Rynda Martin			Stupeň	DSP
Vypracoval	Rynda Martin			Měřítko	1x A4 (1:500)
Zvýšení bezpečnosti a opravy PZS v obvodu SSZT Ústí n.L.			Část	Příloha	
			Oprava PZS v úseku Úpořiny - Chotiměř		
			Polohopis km 13,350		
			C.4 1		