


k.ú. Žalany (794325)

p.p.č.1150/1





Při provádění výkopových prací budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních jednolichých správů IS, které jsou součástí PD v příloze H-Doklady

T-Mobile ČR a.s. č.j. E26202/19 ze dne 4.7.2019  
SUPTel a.s. č.v. 21900111 ze dne 30.5.2019  
Telia Carrier CR a.s. (SITEL spol., s.r.o.) č.j. 1311901437 ze dne 28.5.2019  
OPTILINE a.s. (SITEL spol., s.r.o.) č.j. 1411901240 ze dne 28.5.2019  
zejména:

- ☐ písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- ☐ před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- ☐ prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- ☐ upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženího vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- ☐ upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicích strojů, sblížeček apod.),
- ☐ řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, oddizení
- ☐ odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ☐ nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (většně např. trvalých parkovišť apod.),
- ☐ bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- ☐ při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“;

**A:** Předpokládané místo křížení optického kabelu se stavbou (kabel TCEKPLEY, trubky HDPE), hloubka uložení 80cm v plastovém žlabu.



<b>Investor, objednatel:</b>  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Díazděná 1003/7 110 00 Praha 1		<b>VIA.MONT PROJEKT</b>	
<b>Odpov. projektant stavby</b>		Rynda Martin	
<b>Odpov. projektant PS, SO, části</b>		Rynda Martin	
<b>Technická kontrola</b>		Rynda Martin	
<b>Vypracoval</b>		Rynda Martin	
<b>Zvýšení bezpečnosti a opravy PZS v obvodu SSZT Ústí n.L.</b>			
<b>Oprava PZS v úseku Úpořiny - Chotiměř</b>			
<b>Polohopis km 13,350</b>		<b>C.4</b>	<b>1</b>
<b>Zak. číslo zhotov.</b>		09-2019	
<b>Datum</b>		03/2020	
<b>Stupeň</b>		DSP	
<b>Měřitko</b>		1x A4 (1:500)	
<b>Část</b>		Příloha	
VIAMONT Projekt, s.r.o. Křížkovského 1292/13, 130 00, Praha 3 tel./fax: +420 602 320 417 e-mail: info@viamontprojekt.cz			