

ČÁST D.2.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
00	-	-
01	-	-
02	-	-

Objednatel:



**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVNÍ CESTY**

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN VLASÁK

Garant profese:

-

Středisko:

SUDOP PRAHA a.s., STŘEDISKO - MOSTŮ

Vedoucí střediska:

ING. DANA WANGLER

Odpovědný projektant SO:

ING. MARTIN VLASÁK

Vypracoval:

ING. MARTIN VLASÁK

Kontroloval:

ING. TOMÁŠ MARTINEK

Název akce:

**REKONSTRUKCE MOSTU V KM 41,791
TRATI TÁBOR - PÍSEK**

Číslo smlouvy:

17 186 209

Projektový stupeň:

DUSP+PDPS

Část:

DOKUMENTACE OBJEKTŮ
STAVEBNÍ ČÁST - OBJEKTY PRO ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU
SO 82-01 REKULTIVACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Datum:

10/2019

Číslo části:

D.2.1.11

Název přílohy:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Počet formátů:

3 x A4

Číslo přílohy:

3

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 82-01				
Stavba: 3273214993 Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek							CELKEM: 0.00 Kč				
SO/PS: SO 82-01 Rekultivace a terénní úpravy							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: E.1.8 Pozemní komunikace							Klasifikace SO/PS: 823		25		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 3273214993				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S-631600094				
Zahájení realizace SO/PS: 28.05.2019 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2019				
Ukončení realizace SO/PS: 01.12.2020 SUDOP PRAHA a.s. Radek Domkář							Datum zpracování: 23.04.2020				
3273214993 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek							ISPROFIN: 5423530006				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce											
1	121101		019_OTSKP	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	2 730.000	0	0		0.00 Kč	
				2730=2 730,000 [A] položka zahrnuje sejmnutí ornice bez omezení na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu rozpracování uložené na tvrdou skládku							
2	12573		019_OTSKP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4 895.000	0	0		0.00 Kč	
				Natěžení a dovoz ornice pro ohumusování z mezideponie 2165=2 165,000 [A] 2730=2 730,000 [B] Celkem: A+B=4 895,000 [C] položka zahrnuje: včetně přepravy, přemístění, naložení, manipulace a vyložení							
3	18020		019_OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	M2	10 827.000	0	0		0.00 Kč	
				technická rekultivace dočasněho zaboriz ZP.P. nad 110k rozrušení ošlepných znečištěných ploch, naložení a odvoz vybouraných hmot 10827=10 827,000 [A] všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci a výměrkou těchto prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky							
4	18030		019_OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH	M2	11 353.000	0	0		0.00 Kč	
				technická rekultivace dočasněho zaboriz ZP.P. nad 110k rozrušení ošlepných znečištěných ploch, naložení a odvoz vybouraných hmot 11353=11 353,000 [A] všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci a výměrkou těchto prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky							
5	18090		019_OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	1 497.000	0	0		0.00 Kč	
				technická rekultivace dočasněho zaboriz ZP.P. nad 110k rozrušení ošlepných znečištěných ploch, naložení a odvoz vybouraných hmot 1497=1 497,000 [A] všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci a výměrkou těchto prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky							
6	18230		019_OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	4 895.000	0	0		0.00 Kč	
				Rozprostření ornice a lesní hrabanky na rekultivovaných plochách, vč. naložení a dovozu z mezideponií 2165=2 165,000 [A] 2730=2 730,000 [B] Celkem: A+B=4 895,000 [C] položka zahrnuje: včetně přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m							
7	18472		019_OTSKP	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	100.000	0	0		0.00 Kč	
				viz příloha 1 TZ 2*50=100,000 [A] opieření s nakypřením; vyplnění, rezení, množení, odstranění poškozených částí dřevin s případnými srozmín jednotlivých položek, naložení na dočasné skládce, odvoz na skládku							
8	184B13		019_OTSKP	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	50.000	0	0		0.00 Kč	

3273214993 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek										ISPROFIN: 5423530006	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				viz příloha 001 TZ 50=50,000 [A] Položka vysazování stromů dle projektu předepsaných stromů, mladých jamek (min. rozměry pro stromy do 1,5 m výšky, bez výškových výřezů, včetně výřezů stromů a kácení stromů, kácení stromů a výřezů stromů)							
9	18520		019_OTSKP	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TRÍLETÁ Výměra dočasného záboru je vynásobena dobou rekultivace, tzn. 3x 32481=32 481,000 [A] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní opravy (včetně přípravy) včetně položení a uložení, přípravy a uložení	M2	32 481.000	0	0		0.00 Kč	
10	18600		019_OTSKP	ZALÉVÁNÍ VODOU 50*0,1*3*5=75,000 [A] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní opravy (včetně přípravy) včetně položení a uložení, přípravy a uložení	M3	75.000	0	0		0.00 Kč	
11	18710		019_OTSKP	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE 2165=2 165,000 [A] 2730=2 730,000 [B] Celkem: A+B=4 895,000 [C] Položka zahrnuje úroveň skalky do výšky max. 3m se sklonem svahu 1:2 a mírnějšími, zatvoření travníku (event. včetně přípravy) včetně položení a uložení, přípravy a uložení	M3	4 895.000	0	0		0.00 Kč	
Součet za Díl				Zemní práce						0.00 Kč	