

FORMULÁŘ 9 b

Soubor : PS 203		JKSO :	
Název objektu : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 46,975			
Stavba :		SKP :	
Název stavby : Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov			
Projektant : TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov		Počet měrných jednotek :	
Objednatel : SŽDC s.o., Stavební správa západ		Náklady na MJ :	
Počet listů : 5+1		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov		Zhotovitel :	
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2	
Z R N	B.2.1.1.1 Dodávka celkem	B.2.1.2.1 zařízení staveniště	
	Montážní práce celkem	B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby	
	HSV práce celkem	Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem	
	PSV práce celkem	Ostatní rozpočtové náklady	
	B.2.1.1.2 PRACE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele	
	B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem	B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele	
B.2.1.1.4 HZS	B.2.1.5 zkoušky a revize		
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem		B.2.1.6 ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v realizaci	
		A.5.3.1.2 poplatek za uložení na skládku	
		Ostatní rozpočtové náklady celkem	
		PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Jan Říčař 01/2016		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	
DPH		21 % činí :	
CENA ZA SOUBOR CELKEM			

FORMULÁŘ 5 b

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :
Název PS :
Datum zpracování :

Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov
Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 46,975
31.1.2016

Číslo stavby
Číslo PS
Datum aktualizace :

PS 203

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M001	PZS								
1	75D161R	Dodávka rel. domku 2,5x3,6m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	1,000						
2	75D167R	Montáž rel. domku 2,5x3,6m OPD izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	1,000						
3	75B311R	Skříňka místního ovládání - dodávka	ks	1,00						
4	75B317R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	ks	1,00						
5	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,00						
6	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,00						
7	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,00						
8	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,00						
9	75B221R	Elektronické záznamové zařízení - dodávka	ks	1,00						
10	75B227R	Elektronické záznamové zařízení - montáž	ks	1,00						
11	75C931R	Skříň s počítači náprav 3 bodů/2 úseků - dodávka	kus	1,000						
12	75C937R	Skříň s počítači náprav 3 bodů/2 úseků - montáž	kus	1,000						
13	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	3,000						
14	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	3,000						
15	75B711R	Přepětová ochrana pro počítač bod - dodávka	kus	3,00						
16	75B717R	Přepětová ochrana pro počítač bod - montáž	kus	3,00						
17	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000						
18	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000						
19	75B6M1	Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka	kus	1,000						
20	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000						
21	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	1,000						
22	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	1,000						
23	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka	kus	1,000						
24	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	1,000						
25	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000						
26	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000						
27	75B714R	Přepětová ochrana NN rozvodů - dodávka	ks	1,00						
28	75B774R	Přepětová ochrana NN rozvodů - montáž	ks	1,00						
29	75HHABR	Dodávka - Rozváděč DC	ks	1,00						
30	75HHBAR	Montáž - Rozváděč DC	ks	1,00						
31	75HHADR	Dodávka - Rozváděč AC	ks	1,00						
32	75HHBCR	Montáž - Rozváděč AC	ks	1,00						
33	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	20,00						

FORMULÁŘ 5 b

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :
Název PS :
Datum zpracování :

Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov
Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 46,975
31.1.2016

Číslo stavby
Číslo PS
Datum aktualizace :

PS 203

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	20,00						
35	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka	kus	1,00						
36	75B387	Úprava kolejové desky - montáž	kus	1,00						
37	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000						
38	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	10,000						
39	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti	ks	1,00						
S	Celkem za M001	PZS								
Díl:	M002	Kabelizace								
40	75A211R	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	40,00						
41	75A213R	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	60,00						
42	75A215R	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	95,00						
43	75A271R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	40,00						
44	75A273R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	60,00						
45	75A275R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	95,00						
46	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	8,000						
47	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	9,000						
48	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	100,000						
49	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI OD 4 DO 16 MM	kus	4,000						
50	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	16,000						
51	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	120,000						
S	Celkem za M002	Kabelizace								