

# FORMULÁŘ 9 a

Objekt :		SO301		JKSO :	
Název objektu :		Přípojka NN pro RD Kojovice			
Stavba :				SKP :	
Název stavby :		Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov			
Projektant :		TMS Projekt s.r.o.		Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		SŽDC s.o., Stavební správa západ		Náklady na MJ :	
Počet listů :		5+1		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov		Zhotovitel :	
<b>STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady B.1.1.1</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2</b>		
Z R N	<b>B.1.1.1.1</b>	<b>Dodávka celkem</b>		B.1.1.2.1	zařízení staveniště
		Montážní práce celkem		B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby
		HSV práce celkem		<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem</b>	
		PSV práce celkem		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	<b>B.1.1.1.2</b>	<b>PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM</b>		B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli
	<b>B.1.1.1.3</b>	<b>Náklady na nakládání s odpadem</b>		B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele
	<b>B.1.1.1.4</b>	<b>HZS</b>		B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele
<b>Základní rozpočtové náklady ( ZRN ) B.1.1.1 celkem</b>				B.1.1.6	zkoušky a revize
				B.1.1.7	ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v realizaci
				A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku
				<b>Ostatní rozpočtové náklady celkem</b>	
				<b>STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>	
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Ing. Jan Říčař 01/2016			Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH			15 % činí :		
DPH			15 % činí :		
Základ pro DPH			21 % činí :		
DPH			21 % činí :		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					

# FORMULÁŘ 5 a

## VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov**

Název SO : **Přípojka NN pro RD Kojovice**

Datum zpracování : **31.1.2016**

Číslo stavby

Číslo SO **SO301**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M001</b>	<b>Elektrická přípojka</b>								
1	132731R	Hloubení kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	180,00						
2	17411R	Zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	180,00						
3	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	180,000						
4	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000						
5	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	15,000						
6	744211	KABEL. SKŘÍŇ VENK. PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM	KUS	1,000						
7	744644	JISTIČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	2,000						
8	744J41	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	1,000						
9	744Q22	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000						
10	744R21	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU DO 13 MM	KUS	1,000						
11	744R23	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU OD 14 DO 21 MM	KUS	1,000						
12	744R24	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU OD 20 DO 28 MM	KUS	1,000						
13	744C02	NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	1,000						
14	741423	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ PŘES IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	1,000						
15	744O14	ELEKTROMĚR	KUS	1,000						
16	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,000						
17	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000						
18	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000						
19	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000						
20	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8,000						
21	75E226R	Geodetická činnost zhotovitele, geodetické zaměření stavby	hod	10,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za M001</b>	<b>Elektrická přípojka</b>								