










Výpis oken

Ozn.	Rozměr š x v	Schematické zobrazení	Popis	Počet kusů			
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
O1	550 x 580		Okno jednokřídlé otevíravé a výklopné Materiál: Plast Barva: bílá Zasklení izolační trojsklo Uw= 0,9 W/m2K-1 Vnitřní laminový parapet Neprůhledná folie		2		
O2	2030 x 1560		Okno trojkřídlé otevíravé a výklopné Materiál: Plast Barva: bílá Zasklení izolační trojsklo Uw= 0,9 W/m2K-1 Vnitřní laminový parapet Vnitřní horizontální žaluzie		1		
O3	1940 x 2040		Okno dvoukřídlé otevíravé a výklopné Otevíravý nadsvětlík Materiál: Plast Barva: bílá Zasklení izolační trojsklo Uw= 0,9 W/m2K-1 Vnitřní laminový parapet Vnitřní horizontální žaluzie		1		
O4	550 x 910		Okno dvoukřídlé otevíravé a výklopné Otevíravý nadsvětlík Materiál: Plast Barva: bílá Zasklení izolační trojsklo Uw= 0,9 W/m2K-1 Vnitřní laminový parapet Vnitřní horizontální žaluzie		1		
O5	2040 x 1540		Okno trojkřídlé otevíravé a výklopné Materiál: Plast Barva: bílá Zasklení izolační trojsklo Uw= 0,9 W/m2K-1 Vnitřní laminový parapet Vnitřní horizontální žaluzie		2		
O6	800 x 1560		Okno dvoukřídlé otevíravé a výklopné Materiál: Plast Barva: bílá Zasklení izolační trojsklo Uw= 0,9 W/m2K-1 Vnitřní laminový parapet Vnitřní horizontální žaluzie		1	4	

Veškeré rozměry oken budou přesněji zaměřeny přímo na stavbě po vybourání otvorů a začištění ostění.

Výpis oken

Ozn.	Rozměr š x v	Schematické zobrazení	Popis	Počet kusů			
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
O7	1590 x 1460		Okno trojkřídlé otevíravé a výklopné Materiál: Plast Barva: bílá Zasklení izolační trojsklo Uw= 0,9 W/m2K-1 Vnitřní laminový parapet Vnitřní horizontální žaluzie			4	
O8	2030 x 1560		Okno jednokřídlé otevíravé a výklopné Materiál: Plast Barva: hnědá Zasklení izolační trojsklo Uw= 0,9 W/m2K-1				2
O9	600 x 600		Okno výlez výklopný Materiál: Plast Barva: antracitová Zasklení izolační dvojsklo Včetně lemování				3

Veškeré rozměry oken budou přesněji zaměřeny přímo na stavbě po vybourání otvorů a začištění ostění.